SECCIÓ CONSTRUCTIVA LONGITUDINAL

////// llegenda //////

COBERTA

0.01_Tauleta plana recuperades col·locades mecànicament sobre entramat de fusta
0.02_Entramat de fusta 60x4 c.80cm
0.03_Entramat de fusta 60x4 c.80cm + doble panell xnb o.5cm amb aillament de llana de roca e. 10cm
0.04_Barrera de vapor làmina polietilè e.1mm
0.05_Panell rígid de fusta mineralitzada amb fibrilació motoritzat
0.06_Llit tauler sòlid de 2.20x2.80m
0.07_Tancament clavegueram de placa de policarbonat transparent sobdut e.5mm
0.08_Tancament clavegueram de xapa de coure e.1mm
0.09_Sistema d'obertura control amb sistema cremallera d'acer galvanitzat inoxi.
0.10_Tancament lluernari de vidre laminar e.10mm
0.11_Paviment flotant playpass. Fusta tractada exterior 60X60cm sobre peus regulables de plàstic
0.12_Làmina absorvent
0.13_Llistó 60x4 c. 5cm
0.14_Làmina de barrera antipenetració
0.15_Capa ventilar antipenetració
0.16_Safareig plàstic amb 20cm terra vegetal sobre peus tecnològics plàstics
0.17_Capa de terra vegetal de 20cm amb gespa i plantes de 20cm
0.18_Tancament clavegueram de malla plana de policarbonat 7 col·lec.

FAÇANA

0.01_Acabat interior panell XJN 5cm (veneri programàtic)
0.02_Placa cartró guix e. 2.5cm
0.03_Estructura de fusta 60x4 c.80cm + doble xnb 5cm + aillament de llana de roca e. 10cm + doble xnb 5cm cara exterior i aillament de llana de roca e. 10cm
0.04_Làmina impermeable butil continua exterior
0.05_Acabat placa fibrociment exterior e.1.5cm
0.06_Acabat placa fibrociment exterior e.1.5cm acolada mecànicament
0.07_Fusteria oscil·lobatents fusta contenen incloents, amb barres al angle superior e inferior
0.08_Peltrepina fusta (lliurea amb/o protegida amb barnís)
0.09_Acabat planxa acer galvanitzat doblegada en frisa anclada mecànicament
0.10_Llistó de fusta 60x4 c.80cm
0.11_Aillament de llana de roca e. 10cm
0.12_Acabat placa fibrociment exterior e.1.5cm amb acabat protegit exterior i/o
0.13_Multicapadas fusta resistaneles
0.14_Xapa de coure lateral e formació de gotard
0.15_Malla electrosoldada per ancoratge antifals-se plantes enredaderes
0.16_Xapa remat lateral e formació de gotard d'acer galvanitzat e.2mm
0.17_Xapa de coure remat e.1mm
0.18_Per-filgot mal·leable e.10cm
0.19_Placa de revestiment de façana ceràmic TNT Ferrer 60x30cm e.40mm
0.20_Perfil d'acer galvanitzat 60x40x2 amb perforació c/ 5 i 7 per recolzage de peces cerà-micas

ESTRUCTURA

0.01_Pilar longitudinal fusta aserrada frondosa GT4 secció 20x30cm
0.02_Pilar transversal fusta aserrada frondosa GT4 secció 20x30cm
0.03_Pilar transversal fusta aserrada frondosa GT4 secció 20x30cm
0.04_Pilar transversal fusta aserrada frondosa GT4 secció 20x30cm
0.05_Pilar transversal fusta aserrada frondosa GT4 secció 20x30cm
0.06_Jàsp formació forjat sanitari fusta aserrada frondosa GT4 secció 2x 20x30cm
0.07_Forjat format fusta estructural 60@ C/T+OSB e.15+20cm mes aillament llana de roca e. 15cm acolat a travès d'escuadra m450-11a e.80m amb visos M12 cada 1.5m i/o suport forjat per sobre
0.08_Pilar visorra ricomanacció 60x60cm

PAVIMENTS I PATIS

0.01_Paviment sòlcet armarrio programàtic fet amb fusta de pi per pas d'instal·lacions horitzontals
0.02_Paviment sòlcet playpass tractat hidrofugat protector armats a cire junta oberta 2cm recolzades amb capa neoprè e. 1cm i suport forjat per tirgons autoroitllants forjagt prefabricat i sobre biuo formigó h armat
0.03_Paviment sòlcet playpass tractat amb cera d'abella separadora geotextil i 1cm de sorra
0.04_Paviment sòlcet playpass tractat hidrofugat per vigües planxats
0.05_Paviment sòlcet playpass betongi e.2cm sobre entramat fusta de pi per pas d'instal·lacions horitzontals amb aillament de llana de roca e. 10cm i doble xnb
0.06_Paviment sòlcet playpass amb reeli cregiamenet de fusta i acabat superior vinilic sobre peus tol·leradors d'acer galvanitzat inclou capa separadora geotextil
0.07_Pati vegetal amb plantes autòctones substrat mig i baix mes terra vegetal
0.08_Paviment sòlcet playpass betongi e.2cm sobre entramat mes aillament reciclat amb bad drain
0.09_Paviment sòlcet playpass acolat amb fusta tractada per exterior pavimentat pi pas d'instal·lacions horitzontals

ARQUITECTURA

0.01_Barana realitzada amb montant perfils m40x120 hem 100, marc perfils 100x50x3, acer galvanitzat i fulla metàl·lica tensada
0.02_Pilo sostre realitzat amb perfileria auxiliar acer galvanitzat i panell sandwich xnb 5cm + xnb 5cm
0.03_Pilo sostre realitzat amb perfileria auxiliar d'acer galvanitzat, aïslament acústic 5 cm, panell betongi de guix e.1.5cm
0.04_Aillament llana de roca e. 15cm
0.05_Pilo sostre acústic realitzat amb perfileria auxiliar d'acer galvanitzat, aïslament acústic 5 cm, panell betongi de guix e.1.5cm
0.06_Armari programàtic realitzat amb paraments verticals panells xcb 5cm, sostre panell xcb e.5cm tot amb tractament exterior ignifug d'ús classe B s2

20 SECCIÓ CONSTRUCTIVA
E 1:50 E 1:10 0m 1m 2.5m

ADALADA
DESENVOLUPAMENT D'UNA CORDINTAL DOTOSECIAL GRACIA, BARCELONA
ALUMNE: GEMMA PUNSOA TUTOR: XOSER SAUSAT
ETSAV PFC juny 2013