

Pressupost

Pressupost del projecte de reurbanització de la prolongació de la ronda de Fàtima i de la rotonda de connexió amb N-II

PRESSUPOST

Data: 09/06/15

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
CAPÍTOL C1 OBRES PREVIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JZ112C0C	u	Desplaçament d'analista, tècnic i equip per a realitzar assaigs de prova de càrrega o extracció de provetes testimoni, en un radi de 30 km (P - 25)	143,40	2,000	286,80
2	J22R6203	u	Anàlisi granulomètric del residu, segons paràmetres definits pel CEDEX a les recomanacions de la gestió de materials de dragatge als ports espanyols (P - 11)	27,48	2,000	54,96
3	J22RC200	u	Determinació del contingut de metalls pesants: níquel, plom i zenc, del residu (P - 12)	112,49	2,000	224,98
4	J22RG300	u	Test de lixiviació (P - 13)	37,20	2,000	74,40
5	J22R4202	u	Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons Decret 1/1997 (P - 10)	579,40	2,000	1.158,80
TOTAL			CAPÍTOL 01.C1			1.799,94

OBRA 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
CAPÍTOL C2 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03DR10P	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 8)	13,65	2,000	27,30
2	J03D2202	u	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 7)	31,70	2,000	63,40
3	J051H10A	u	Determinació per anàlisi química, del contingut de clorurs expressat en ions Cl d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-EN 196-2 (P - 9)	83,21	2,000	166,42
4	J0307L0B	u	Determinació de la resistència a cicles de gel i desgel d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 1367-1 (P - 2)	472,73	2,000	945,46
5	J030610A	u	Determinació de les partícules de baix pes específic d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 1)	52,24	2,000	104,48
6	J030XL0Z	u	Determinació de l'estabilitat davant l'acció de cicles humitat-sequedat d'una mostra de granulat, segons la norma NLT 260 (P - 4)	158,56	2,000	317,12
7	J030YL0Z	u	Determinació de l'estabilitat davant l'acció de desmoronament en aigua d'una mostra de granulat, segons la norma NLT 255 (P - 5)	130,96	2,000	261,92
8	J030D10A	u	Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)	100,30	2,000	200,60
9	J0386L28	u	Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat, estabilitzat amb ciment, segons la norma UNE 41240 (P - 6)	1.191,74	2,000	2.383,48
TOTAL			CAPÍTOL 01.C2			4.470,18

OBRA 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
CAPÍTOL C3 FERM I PAVIMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

EUR

Pressupost del projecte de reurbanització de la prolongació de la ronda de Fàtima i de la rotonda de connexió amb N-II

PRESSUPOST

Data: 09/06/15

Pàg.: 2

1	J9H1410A	u	Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6 (P - 19)	135,42	5,000	677,10
2	J911G2CD	u	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633 (P - 14)	173,38	5,000	866,90
3	J9242100	u	Dosificació amb assaig de desdoblament (separació i rentat de la mescla) d'una proveta de terra-ciment o grava-ciment (P - 16)	1.120,27	1,000	1.120,27
4	J9242200	u	Dosificació amb assaig de desdoblament (separació i rentat de la mescla) d'una mescla fabricada de grava-escòria (P - 17)	1.119,89	1,000	1.119,89
5	J9241101	u	Elaboració, cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o grava-ciment segons norma NLT 305 (P - 15)	30,93	5,000	154,65
TOTAL			CAPÍTOL 01.C3	3.938,81		

OBRA 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
CAPÍTOL C4 DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDD41300	u	Comprovació de les característiques geomètriques de tapes i plataformes d'entramat metàl·lic (P - 22)	93,10	3,000	279,30
2	JDD44300	u	Determinació de la resistència a tracció de tapes i plataformes d'entramat metàl·lic (P - 23)	180,00	3,000	540,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.C4	819,30		

OBRA 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT
CAPÍTOL C5 ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J961110D	u	Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 18)	68,20	5,000	341,00
2	J9241101	u	Elaboració, cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o grava-ciment segons norma NLT 305 (P - 15)	30,93	5,000	154,65
3	JBV1110B	u	Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al terreny sobre un suport clavat al terreny natural, segons OC-MOPTMA 321/1995 "T" "Y" "P" (P - 20)	41,07	5,000	205,35
4	JDV58502	u	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 24)	600,00	1,000	600,00
5	JDD41101	u	Comprovació de les característiques geomètriques dels dispositius de cobertura i tancament, segons la norma UNE-EN 124 (P - 21)	55,87	5,000	279,35
TOTAL			CAPÍTOL 01.C5	1.580,35		