

TOTAL INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS **1230 €**

TOTAL INSTALACIONES **22190 €**

BENEFICIOS 5 % **1109 €**

IVA 16 % **3728 €**

TOTAL PROYECTO **27027 €**

CAPÍTOL 3: INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

Extintores portátiles. Polvo (ABC) polivalente, 5 kg y mano de obra instalación.
70€

Extintores portátiles Co2, 5 kg y mano de obra instalación.
190 €

Detectores de humo, iónicos y mano de obra instalación.
400 €

Detectores de humo, térmicos y mano de obra instalación.
120 €

Centralita de detección y mano de obra instalación.
300 €

Alarma y mano de obra instalación.
150 €

Accesorios y mano de obra instalación.

1400 €

Rejillas cocina (20x40 cm), de Madel y mano de obra instalación.

60 €

Extractores cocina de S&P modelo CBM/6-320/240-N-1000W y mano de obra instalación.

2200€

Extractor baño de S&P serie silent 300 y mano de obra instalacion.

110 €

TOTAL INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 13260 €

CAPÍTOL 2: INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

Preinstalación y mano de obra instalación.

140 €

Conductos de chapa galvanizada con aislamiento de lana de roca mineral y mano de obra instalación.

3500 €

Difusores de techo de France Air (D=200mm) y mano de obra instalación.

750 €

Unidad exterior de Roca-York modelo BCH-154 G y mano de obra instalación.

5000 €

Mandos de pared por cable y mano de obra instalación.

100 €

Mecanismo Simón serie 200 y mano de obra instalación.	350 €
Fluorescentes 2x36 W apantallados y mano de obra instalación.	410 €
Fluorescentes 1x36 W apantallados y mano de obra instalación.	150 €
Apliques y mano de obra instalación.	250 €
Luminaria decorativa tipo downlight y mano de obra instalación.	860 €
Puntos de luz y mano de obra instalación.	720 €
Baliza emergencia escalera y mano de obra instalación.	630 €
Luminaria emergencia y señalización con fluorescente 1x 16 W y mano de obra instalación.	450 €
<u>TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA</u>	<u>7700 €</u>

CAPÍTOL 1: INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro general, ICP 4x63A, IGA 4x80A, 3 magnetotérmicos 2x40A/30mA, magnetotérmico 4x40A/300mA, 6 PIA 2x16A, 2 PIA 2x10A, PIA 4x10A, 2 PIA 4x16A, 2 PIA 4x20A y mano de obra instalación.

900 €

Subcuadro barra, PIA 4x20A, 3 diferenciales 2x 40/30mA, diferencial 4x25/30mA, 2 PIA 2x16A, 3 PIA 2x10A, PIA 4x16A y mano de obra instalación.

780 €

Subcuadro office (segunda planta), PIA 4x20A, 3 magnetotérmicos 2x40A/30mA, 2 PIA 2x16A, 3 PIA 2x10A y mano de obra instalación.

600 €

Tomas 16ª 2P+T y mano de obra instalación.

1600 €

ÍNDICE PRESUPUESTO

Índice presupuesto	1
Capítol 1: Instalación eléctrica	2
Capítol 2: Instalaciones de climatización y ventilación	4
Capítol 3: Instalación contra incendios	6