

1 Pressupost

1.1 Partida per a l'ampliació de la potència contractada

Partida per a l'ampliació de la potència contractada existent fins a 43,64 kW

890 €

1.2 Línia general d'alimentació

Partida per a la instal·lació de 40 metres de conductors de coure unipolar 0,6/ 1kV de tensió assignada, de secció 4 (1 x 35 mm²) + 1 x 16 mm², amb coberta dels cables de PVC y aïllant en XLPE, col·locat en en tub.

1220,8 €

1.3 Quadre elèctric existent

Partida per a la desinstal·lació del quadre elèctric existent i instal·lacions elèctriques varies dins la sala de control.

350 €

1.4 Sanejament del conductors elèctrics equips electromecànics

Partida per al sanejament dels conductors que alimenten als diferents receptors de l'equipament electromecànic existent.

950 €

1.5 Instal·lació nous conductors elèctrics

Partida per a la instal·lació de nous conductors elèctrics en substitució dels existents de les característiques indicades als esquemes unifilars.

1365 €

1.6 Instal·lació del nou quadre elèctric

Partida per a la instal·lació del nou quadre elèctric amb el material reflectit al esquema unifilar. Inclou el sistema d'alimentació ininterrompuda que alimentarà al PLC.

6500 €

1.7 Automatització

Partida per a l'elaboració del programa del PLC seguint les especificacions reflectides en la memòria. S'adjuntarà documentació en forma d'esquemes de maniobra.

4500 €

1.8 SCADA

Partida per a l'elaboració i configuració del programa SCADA al display Magelis seguint les especificacions reflectides en la memòria. Inclou llicència Intouch

7500 €

1.9 Telealarma

Partida per a la configuració i programació d'un sistema d'enviament d'alarmes a mòbil seguint especificacions reflectides en la memòria. Inclou mòdem GSM.

1500 €

Total pressupost : 24775.8 €