DOCUMENTO Nº 4

PRESUPUESTO

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD

CAPÍTULO CAP 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

G2261111 **m3 Extendido+compact.suelo toler.obra,e<=25cm,95%,PM,rodillo,humede**

Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

RAMAL 1	1381,59	1.381,59	
RAMAL 1A	19183,46	19.183,46	
RAMAL 1B	31440,68	31.440,68	
RAMAL 2A	619,8	619,80	
RAMAL 2B	29,26	29,26	
ROTONDA 1	105,03	105,03	
ROTONDA 2	2103,5	2.103,50	
			54.863,32

G2241010 **m2 Acabado+refino talud,m.mec.**

Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos

RAMAL 1	142,15	142,15	
RAMAL 1A	2154,29	2.154,29	
RAMAL 1B	4110,53	4.110,53	
ROTONDA 1	21,01	21,01	
ROTONDA 2	420,7	420,70	
			6.848,68

G2216101 **m3 Excavación desmonte tierra veget.,m.mec.,carga cam.**

Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga sobre camión

RAMAL 1	1415,72	1.415,72	
RAMAL 1A			
RAMAL 1B	2907,99	2.907,99	
RAMAL 2A	1815,64	1.815,64	
RAMAL 2B	3918,21	3.918,21	
			10.057,56

G22D3011 **m2 Desbroce terreno anch.>2m,+medios mec.,carga mec.s/camión**

Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión

RAMAL 1	4358,3	4.358,30	
RAMAL 1A	4822,35	4.822,35	
RAMAL 1B	9560,23	9.560,23	
RAMAL 2A	4643,07	4.643,07	
RAMAL 2B	10484,36	10.484,36	
ROTONDA 1	4839,23	4.839,23	
ROTONDA 2	5215,63	5.215,63	
			43.923,17

G2212101 **m3 Excavación desmonte terr.compact.,m.mec.,carga cam.**

Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecánicos y carga sobre camión

RAMAL 1	14560,6	14.560,60	
RAMAL 1A	6195,03	6.195,03	
RAMAL 1B	1594,02	1.594,02	
RAMAL 2A	10352,78	10.352,78	
RAMAL 2B	86714,43	86.714,43	
ROTONDA 1	1329,88	1.329,88	
ROTONDA 2	3676,88	3.676,88	
			124.423,62

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	CAPÍTULO CAP 2 FIRMES Y PAVIMENTOS						
G9A1101L	**m3 Pavimento zahorras nat.,extend.+comp.100%PM**						
	Pavimento de zahorras natural, con extendido y compactado del material al 100 % del PM						
	RAMAL 1	1	208,40	10,80	0,40	900,29	
	RAMAL 1A	1	423,82	7,30	0,40	1.237,55	
	RAMAL 1B	1	422,90	7,30	0,40	1.234,87	
	RAMAL 2A	1	474,17	7,30	0,40	1.384,58	
	RAMAL 2B	1	645,93	7,30	0,40	1.886,12	
	ROTONDA 1	1	100,53	11,20	0,40	450,37	
	ROTONDA 2	1	100,53	11,20	0,40	450,37	
							7.544,15
G9671E5A	**m Bord.rect.horm.rigo.,MC,35x20cm,sob/base horm. HM-20/P/40/I,h=20**						
	Bordillo recto de piezas de hormigón con rigola, monocapa, 35x20 cm, colocada sobre base de hormigón HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm de altura y rejuntada con mortero de cemento 1:4						
	ROTONDA 1	1	75,40			75,40	
	ROTONDA 2	1	75,40			75,40	
							150,80
G9H11K51	**t Pavimento mezc.bit.AC 32 base B50/70 G (G-25),árido granítico ex**						
	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 base B50/70 G (G-25), con betún asfáltico de penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada						
	RAMAL 1	1	208,40	10,80	0,13	292,59	
	RAMAL 1A	1	423,82	7,30	0,13	402,21	
	RAMAL 1B	1	422,90	7,30	0,13	401,33	
	RAMAL 2A	1	474,17	7,30	0,13	449,99	
	RAMAL 2B	1	645,93	7,30	0,13	612,99	
	ROTONDA 1	1	100,53	11,20	0,13	146,37	
	ROTONDA 2	1	100,53	11,20	0,13	146,37	
							2.451,85
G7040001	**m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN**						
	RIEGO DE IMPRIMACION						
	RAMAL 1	1	208,397	10,800		2.250,688	
	RAMAL 1A	1	423,820	7,300		3.093,886	
	RAMAL 1B	1	422,900	7,300		3.087,170	
	RAMAL 2A	1	474,170	7,300		3.461,441	
	RAMAL 2B	1	645,930	7,300		4.715,289	
	ROTONDA 1	1	100,530	11,200		1.125,936	
	ROTONDA 2	1	100,530	11,200		1.125,936	
							18.860,35
G7040002	**m2 RIEGO DE ADHERENCIA**						
	RIEGO DE ADHERENCIA						
	RAMAL 1	2	208,397	10,800		4.501,375	
	RAMAL 1A	2	423,820	7,300		6.187,772	
	RAMAL 1B	2	422,900	7,300		6.174,340	
	RAMAL 2A	2	474,170	7,300		6.922,882	
	RAMAL 2B	2	645,930	7,300		9.430,578	
	ROTONDA 1	2	100,530	11,200		2.251,872	
	ROTONDA 2	2	100,530	11,200		2.251,872	
							37.720,69
G9H11B51	**t Pavimento mezc.bit.AC 22 bin B50/70 S (S-20),árido granítico ext**						
	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B50/70 S (S-20), con betún asfáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido granítico, extendida y compactada						
	RAMAL 1	1	208,40	10,80	0,10	225,07	
	RAMAL 1A	1	423,82	7,30	0,10	309,39	
	RAMAL 1B	1	422,90	7,30	0,10	308,72	
	RAMAL 2A	1	474,17	7,30	0,10	346,14	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	RAMAL 2B	1	645,93	7,30	0,10	471,53	
	ROTONDA 1	1	100,53	11,20	0,10	112,59	
	ROTONDA 2	1	100,53	11,20	0,10	112,59	
							1.886,03
G9H11251	**t Pavimento mezc.bit.AC 16 surf B50/70 D (D-12),árido granítico ex**						
	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B50/70 D (D-12), con betún asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada						
	RAMAL 1	1	208,40	10,80	0,05	112,54	
	RAMAL 1A	1	423,82	7,30	0,05	154,69	
	RAMAL 1B	1	422,90	7,30	0,05	154,36	
	RAMAL 2A	1	474,17	7,30	0,05	173,07	
	RAMAL 2B	1	645,93	7,30	0,05	235,76	
	ROTONDA 1	1	100,53	11,20	0,05	56,30	
	ROTONDA 2	1	100,53	11,20	0,05	56,30	
							943,02

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	CAPÍTULO CAP 3 DRENAJE						
GD78G385	**m Tubo horm.arm.DN=800mm,cl.3,unión campana,fondo zanja**						
	Tubo de hormigón armado de 800 mm de diámetro nominal clase 3, según ASTM C 76 con unión de campana con anilla elastomérica, colocado en el fondo de la zanja						
	RAMAL 1B						
		1	61,00			61,00	
		1	40,00			40,00	
	ROTONDA 1	2	18,00			36,00	
	ROTONDA 2	1	18,00			18,00	
							155,00
GD5KB28E	**m Caja p/intercep.35x50cm,paredes 29cm ladrillo perforado,enfosc.+**						
	Caja para interceptor de 35x50 cm, con paredes de 29 cm de espesor de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro con mortero cemento 1:4, sobre solera de 15 cm de hormigón HM-20/P/20/I						
	RAMAL 1B	4				4,00	
	ROTONDA 1	4				4,00	
	ROTONDA 2	2				2,00	
							10,00
GD571110	**m Cuneta profunda triangular de 1,00 m x 0,33 m, revest. mín. 10 c**						
	Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes						
	RAMAL 1	1	219,00			219,00	
	RAMAL 2A	1	259,00			259,00	
	RAMAL 2B	1	263,00			263,00	
	ROTONDA 2	1	46,00			46,00	
							787,00
GD571310	**m Cuneta profunda triangular de 1,50 m x 0,33 m, revest. mín. 10 c**						
	Cuneta profunda triangular, de 1,50 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes						
	RAMAL 1A	1	107,00			107,00	
	RAMAL 1B	1	79,00			79,00	
		1	284,00			284,00	
	ROTONDA 1	1	86,00			86,00	
	ROTONDA 2	1	39,00			39,00	
							595,00
GD571510	**m Cuneta profunda trapezoidal base 0,30m y altura 0,50m, revest. m**						
	Cuneta profunda triangular, de 2,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes						
	RAMAL 1						
		1	147,00			147,00	
		1	205,00			205,00	
	RAMAL 1A						
		1	95,00			95,00	
		1	295,00			295,00	
	RAMAL 2A						
		1	236,00			236,00	
		1	256,00			256,00	
	RAMAL 2B						
		1	185,00			185,00	
		1	236,00			236,00	
		1	82,00			82,00	
		1	438,00			438,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							2.175,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	CAPÍTULO CAP 4 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO						
GBB42210	**m2 Cartel lám.reflect.nivel 1 intens. acero galv.,fijado soporte**						
	Cartel acabado con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de acero galvanizado, fijado al soporte						
							6,00
GBB11261	**u Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,circ.,D=90cm,fij.mec.**						
	Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada mecánicamente						
	RAMALES	6				6,00	
	ROTONDA 1						
	VELOCIDAD	3				3,00	
	PROHIBIDO PASO	3				3,00	
	DIRECCION OBLI.	3				3,00	
	GLORIETA	3				3,00	
	ROTONDA 2						
	VELOCIDAD	3				3,00	
	PROHIBIDO PASO	3				3,00	
	DIRECCION OBLI.	3				3,00	
	GLORIETA	3				3,00	
							30,00
GBB11121	**u Placa lám.reflect.nivel 1 intens. triangular,lado=90cm,fij.mec.**						
	Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 90 cm de lado, para señales de tráfico, fijada mecánicamente						
	ROTONDA 1						
	GLORIETA	3				3,00	
	CEDA	6				6,00	
	DOBLE SENTIDO	3				3,00	
	ROTONDA 2						
	GLORIETA	3				3,00	
	CEDA	6				6,00	
	DOBLE SENTIDO	2				2,00	
							23,00
GBA31110	**m2 Pintado bandas superficiales,reflectante,máq.accionamiento manua**						
	Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual						
	ROTONDA 1						
	CEDA EL PASO	3	1,43			4,29	
	ISLETAS	3	24,00			72,00	
	ROTONDA 1						
	CEDA EL PASO	3	1,43			4,29	
	ISLETAS	3	24,00			72,00	
	RAMALES						
	FLECHAS M-5.2	25	1,20			30,00	
	CEDA EL PASO	2	1,43			2,86	
							185,44
GBA1B110	**m Pintado banda discontinua 40cm 1/1,reflectante,máquina**						
	Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 40 cm 1/1, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada						
	ROTONDA 1	3	8,00			24,00	
	ROTONDA 2	3	8,00			24,00	
	RAMAL 1A	1	50,00			50,00	
	RAMAL 2B	1	50,00			50,00	
							148,00
GBA11110	**m Pintado banda discontinua 10cm 5/12,reflectante,máquina**						
	Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 5/12, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada						
	ROTONDA 1	1	100,53			100,53	
	ROTONDA 2	1	100,53			100,53	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							201,06
GBA1U011	**m Pintado banda continua sonora 10cm reflectante,máquina**						
	Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, incluso formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina autopropulsada						
	RAMAL 1	1	201,90			201,90	
							201,90
GBA1U021	**m Pintado banda continua sonora 15cm reflectante,máquina**						
	Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, incluso formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina autopropulsada						
	RAMAL 1	2	201,90			403,80	
	RAMAL 1A	2	412,90			825,80	
	RAMAL 1B	2	406,60			813,20	
	RAMAL 2A	2	492,10			984,20	
	RAMAL 2B	2	619,40			1.238,80	
	ROTONDA 1	2	100,53			201,06	
	ROTONDA 2	2	100,53			201,06	
							4.667,92

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	CAPÍTULO CAP 5 INTEGRACION AMBIENTAL						
GR4AVGB1	**u Suministro Canna x generalis maceta 15cm**						
	Suministro de Canna x generalis enmaceta 15 cm						
							723,00
GR496261	**u Suministro Agapanthus africanus en contenedor 6l**						
	Suministro de Agapanthus africanusen contenedor de 6 l						
							445,00
GR4HB231	**u Suministro Santolina chamacyparissus en contenedor 3l**						
	Suministro de Santolina chamacyparissus en contenedor de 3l						
							652,00
GRF11310	**u Riego planta pequeña,manguera,5l,mang.<=25m**						
	Riego de planta de tamaño pequeño con manguera conectada a boca de riego, con una aportación mínima de 5 l y con un recorrido de la manguera no superior a 25 m						
		5	1.820,00			9.100,00	
							9.100,00
GR721AG0	**m2 Hidrosiembra mezcla p/césped St.C3,35g/m2, agua,mulch,abono,bioa**						
	Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo Standard C3 según NTJ 07N, con una dosificación de 35 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de celulosa (200g/m2), abono organo-mineral de liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador sintético de base acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2						
	RAMAL 1	142,15				142,15	
	RAMAL 1A	2154,29				2.154,29	
	RAMAL 1B	4110,53				4.110,53	
	RAMAL 2A	80,53				80,53	
	RAMAL 2B	3,6				3,60	
	ROTONDA 2	420,7				420,70	
	ROTONDA 1	21,01				21,01	
							6.932,81

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	CAPÍTULO CAP 6 GESTION DE RESIDUOS						
G2R24200	**Clasif.obra residuos construcción/demolicións/construcción/demol**	**m3**					
	Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con medios manuales						
							623,10
E01DX002	**retirada a planta de valorizacion de RNP no petreos**	**t**					
							110,54
E01DX003	**Retirada y transporte a plant. val. RNPS tierras**	**t**					
							1.234,32
E01DX004	**Retirada y transporte a plant. val. RNPS petreos no tierras**	**t**					
							56,25
E01DX006	**Retirada y transporte a planta de elminacin de RCDS mezclados**	**t**					
							52,54
E01DX008	**almacen de residuos peligrosos 9x3 con bandeja base**	**ud**					
							1,00
E01X0007	**Ret. y tra. a planta de envases contaminados**	**t**					
							2,54

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	CAPÍTULO CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD						
	SUBCAPÍTULO SYS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES						
	APARTADO CAP1A PROTECCIONES DE LA CABEZA						
U51078	CASCO DE SEGURIDAD CON ARNES	UD					
							60,00
US3	PANTALLA CONTRA PROYECCION DE PARTICULAS	UD					
							4,00
U51110	MASCARILLA ANTIPOLVO HOMOLOGADA	UD					
							60,00
U51111	FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO	UD					
							60,00
U51075	GAFAS CONTRA IMPACTO ANTIPOLVO	UD					
							60,00
SPIC16A	PROTECTOR AUDITIVO	UD					
							120,00
	APARTADO CAP1B PROTECCIONES EXTREMIDADES SUPERIORES						
U51065	PAR DE GUANTES DE CUERO, ANTICORTE	UD					
							60,00
U51063	PAR DE GUANTES DE GOMA	UD					
							40,00
US4	PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO	UD					
							20,00
	APARTADO CAP 1C PROTECCIONES CUERPO						
U51081	MONO DE TRABAJO AMARILLO	UD					
							60,00
U51082	TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO	UD					
							20,00
U51057	CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A, TIPO 2	UD					
							4,00
U51058	CINTURON DE SEGURIDAD CLASE C	UD					
							4,00
U1.1	CHALECO REFLECTANTE	UD					
							100,00
1.27	PARKA DE ALTA VISIBILIDAD	UD					
							20,00
SPII.8A	CINTURON ANTIVIBRATORIO DE CUERO	UD					
							10,00
SPII.9A	CINTURON ANTIVIBRETORIO DE FIBRA	UD					
							10,00
SPII10A	CINTURON PORTAHERAMIENTAS CUERO	UD					
							40,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	APARTADO CAP1D PROTECCIONES EXTREMIDADES INFERIORES						
U51069	UD PAR DE BOTAS SEGURIDAD DE CUERO						
							120,00
U51068	UD PAR DE BOTAS DE AGUA						
							60,00
	SUBCAPÍTULO SYS2 PROTECCIONES COLECTIVAS						
SPCD.1C	MESALQUILER VALLA ENR.GALV.SOP/HORM						
							110,00
SPCA.4A	M BARANDILLA MADERA PROT.VACIADO						
							150,00
SPCC.1B	M BARANDILLA GUARDACUERPOS TUBO M						
							100,00
U51212	UD PORTICO PARA PROTECCION DE LINEA						
							4,00
SPCB.2A	UD TAPA PROT. MADERA ARQUETA 51X51						
							8,00
SPCH.1N	UD PROTECCION ESPERAS FERRALLA						
							100,00
	SUBCAPÍTULO SYS2A1 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO						
SPCS.2AB	M MALLA PVC SEÑALIZ.1M ALT.C/SOP						
							5.650,00
SPCS.5AA	UD CONO BALIZAMIENTO 50CM AMTZ 5						
							30,00
U51201	UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO						
							6,00
U51210	UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN						
							6,00
U51097	UD SEÑAL DE LOCALIZACION SIN SOPORTE						
							30,00
SPCS.8AA	UD PALETA TRAFICO 2 CARAS MANUAL						
							10,00
SH-002-20	M BANDA DE BALIZAMIENTO DE GALIBO						
							4,00
SPCS.4AC	UD LUMINARIA COLOR ROJO BALIZAM						
							6,00
SPCS.4AD	UD LUMINARIA 500W VSAP ILUMINACION						
							6,00
SPCS.4AA	UD BALIZA INTERM IMPULSO AMTZ 10						
							6,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	SUBCAPÍTULO SYS2A PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS						
SPCI.1A	UD EXTINTOR POLVO ABC 6KG PR.INC						
							10,00
SPCI.3A	UD EXTINTOR POLVO SECO 12KG AMTZ3						
							5,00
SPCI.4B	UN EXTINTOR CO2 NIEVE CARBONICA 5KG						
							5,00
	SUBCAPÍTULO SYS2B PROTECCIONES DE LA INSTALACION ELECTRICA						
SPCE.3A	UD TOMA TIERRA PICA 14,3mm CU R100						
							10,00
SPCE.2A	UD TRANSFORMADOR 24V 1000W AMTZ7						
							1,00
SPCE.7A	UD CUADRO GENERAL OBRA 40KW						
							1,00
SPCE13A	UD CUADRO SECUNDARIO OBRA 40KW						
							1,00
SPCE14A	UD PORTICO DE LIMITACION DE ALTURA 4M						
							2,00
	SUBCAPÍTULO SYS3 LOCALES DE HIGIENE Y BIEN ESTAR						
U51014	UD MESA DE MADERA PARA DIEZ PERSONAS						
							4,00
U51015	UD BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS						
							8,00
U51016	UD HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR C						
							1,00
U51019	UD TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL						
							30,00
U51315	UD DUCHA AGUA FRIA Y CALIENTE						
							3,00
U51331	UD INODORO INSTALADO						
							3,00
U51332	UD LAVABO CON GRIFO AGUA FRIAY CALIENTE						
							5,00
U51020	UD ESPEJO PARA VESTIUARIOS Y ASEOS						
							5,00
U51022	UD PORTAROLLOS INDUSTRIAL CON CIERRE						
							3,00
U53320	UD RECIPIENTE DE PLASTICO PARA TOALLAS						
							3,00
U53331	UD CALENTADOR DE AGUA DE 50L						

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							2,00
U51021	PERCHA PARA CORTINAS DE DUCHA						
							3,00
E27PCE060	CUADRO GENERAL DOBRA PMAX=20KW						
							1,00
E27BA020	ACOMETIDA ELECTRICA A CASETA DE OBRA 4X6m	M					
							1,00
E19AA010	ACOMETIDA AGUA POTABLE(MAX 3M)	UD					
							1,00
E03WWA010	ACOMETIDA RED GENERAL DE SANEAMIENTO(MAX8m)	UD					
							1,00
	SUBCAPÍTULO SYS4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS						
SOOM.1A	RECONOCIMIENTO MEDICO	UD					
							40,00
U51025	BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA	UD					
							5,00
U51026	REPOSICION DE MATERIAL DE BOTIQUIN	UD					
							30,00
SECS.7E	MALETIN PRIMEROS AUXILIOS	UD					
							5,00
SECS.7F	BOTIQUIN CAJA ENJUAGUE OJOS	UD					
							10,00
SECS.7C	CAMILLA BOTIQUIN URGENCIAS	UD					
							2,00
SECS.8D	MANTA CUBRE HERIDOS	UD					
							2,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	SUBCAPÍTULO SYS7 VARIOS						
U51213	**H MANO DE OBRA BRIGADA DE SEGURIDAD**						
		2	2,000	20,000	6,000	480,000	
							480,00

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
G2261111	**m3**	**Extendido+compact.suelo toler.obra,e<=25cm,95%,PM,rodillo,humede**	**3,54**
		Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo	
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
G2241010	**m2**	**Acabado+refino talud,m.mec.**	**1,54**
		Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos	
		UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
G2216101	**m3**	**Excavación desmonte tierra veget.,m.mec.,carga cam.**	**1,86**
		Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga sobre camión	
		UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
G22D3011	**m2**	**Desbroce terreno anch.>2m,+medios mec.,carga mec.s/camión**	**0,60**
		Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión	
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
G2212101	**m3**	**Excavación desmonte terr.compact.,m.mec.,carga cam.**	**2,47**
		Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecánicos y carga sobre camión	
		DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP 2 FIRMES Y PAVIMENTOS			
G9A1101L	**m3**	**Pavimento zahorras nat.,extend.+comp.100%PM**	**31,89**
		Pavimento de zahorras natural, con extendido y compactado del material al 100 % del PM	
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
G9671E5A	**m**	**Bord.rect.horm.rigo.,MC,35x20cm,sob/base horm. HM-20/P/40/I,h=20**	**26,55**
		Bordillo recto de piezas de hormigón con rigola, monocapa, 35x20 cm, colocada sobre base de hormigón HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm de altura y rejuntada con mortero de cemento 1:4	
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
G9H11K51	**t**	**Pavimento mezc.bit.AC 32 base B50/70 G (G-25),árido granítico ex**	**54,04**
		Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 base B50/70 G (G-25), con betún asfáltico de penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada	
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
G7040001	**m2**	**RIEGO DE IMPRIMACIÓN**	**0,48**
		RIEGO DE IMPRIMACION	
		CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
G7040002	**m2**	**RIEGO DE ADHERENCIA**	**0,30**
		RIEGO DE ADHERENCIA	
		CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
G9H11B51	**t**	**Pavimento mezc.bit.AC 22 bin B50/70 S (S-20),árido granítico ext**	**54,91**
		Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B50/70 S (S-20), con betún asfáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido granítico, extendida y compactada	
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
G9H11251	**t**	**Pavimento mezc.bit.AC 16 surf B50/70 D (D-12),árido granítico ex**	**56,50**
		Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B50/70 D (D-12), con betún asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada	
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP 3 DRENAJE			
GD78G385	**m**	**Tubo horm.arm.DN=800mm,cl.3,unión campana,fondo zanja**	**90,32**
		Tubo de hormigón armado de 800 mm de diámetro nominal clase 3, según ASTM C 76 con unión de campana con anilla elastomérica, colocado en el fondo de la zanja	
		NOVENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
GD5KB28E	**m**	**Caja p/intercep.35x50cm,paredes 29cm ladrillo perforado,enfosc.+**	**136,26**
		Caja para interceptor de 35x50 cm, con paredes de 29 cm de espesor de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro con mortero cemento 1:4, sobre solera de 15 cm de hormigón HM-20/P/20/I	
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
GD571110	**m**	**Cuneta profunda triangular de 1,00 m x 0,33 m, revest. mín. 10 c**	**13,19**
		Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes	
		TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
GD571310	**m**	**Cuneta profunda triangular de 1,50 m x 0,33 m, revest. mín. 10 c**	**18,03**
		Cuneta profunda triangular, de 1,50 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes	
		DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
GD571510	**m**	**Cuneta profunda trapezoidal base 0,30m y altura 0,50m, revest. m**	**23,92**
		Cuneta profunda triangular, de 2,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes	
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP 4 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO			
GBB42210	**m2**	**Cartel lám.reflect.nivel 1 intens. acero galv.,fijado soporte**	**287,68**
		Cartel acabado con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de acero galvanizado, fijado al soporte	
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
GBB11261	**u**	**Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,circ.,D=90cm,fij.mec.**	**110,88**
		Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada mecánicamente	
		CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
GBB11121	**u**	**Placa lám.reflect.nivel 1 intens. triangular,lado=90cm,fij.mec.**	**83,11**
		Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 90 cm de lado, para señales de tráfico, fijada mecánicamente	
		OCHENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
GBA31110	**m2**	**Pintado bandas superficiales,reflectante,máq.accionamiento manua**	**7,67**
		Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual	
		SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
GBA1B110	**m**	**Pintado banda discontinua 40cm 1/1,reflectante,máquina**	**1,61**
		Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 40 cm 1/1, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada	
		UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
GBA11110	**m**	**Pintado banda discontinua 10cm 5/12,reflectante,máquina**	**0,41**
		Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 5/12, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada	
		CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
GBA1U011	**m**	**Pintado banda continua sonora 10cm reflectante,máquina**	**2,45**
		Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, incluso formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina autopropulsada	
		DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
GBA1U021	**m**	**Pintado banda continua sonora 15cm reflectante,máquina**	**3,42**
		Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, incluso formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina autopropulsada	
		TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP 5 INTEGRACION AMBIENTAL			
GR4AVGB1	**u**	**Suministro Canna x generalis maceta 15cm**	**3,46**
		Suministro de Canna x generalis enmaceta 15 cm	
		TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
GR496261	**u**	**Suministro Agapanthus africanus en contenedor 6l**	**6,18**
		Suministro de Agapanthus africanusen contenedor de 6 l	
		SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
GR4HB231	**u**	**Suministro Santolina chamacyparissus en contenedor 3l**	**2,66**
		Suministro de Santolina chamacyparissus en contenedor de 3l	
		DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
GRF11310	**u**	**Riego planta pequeña,manguera,5l,mang.<=25m**	**0,35**
		Riego de planta de tamaño pequeño con manguera conectada a boca de riego, con una aportación mínima de 5 l y con un recorrido de la manguera no superior a 25 m	
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
GR721AG0	**m2**	**Hidrosiembra mezcla p/césped St.C3,35g/m2, agua,mulch,abono,bioa**	**1,16**
		Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo Standard C3 según NTJ 07N, con una dosificación de 35 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de celulosa (200g/m2), abono organo-mineral de liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador sintético de base acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2	
		UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP 6 GESTION DE RESIDUOS			
G2R24200	**m3**	**Clasif.obra residuos construcción/demolicións/construcción/demol**	**14,65**
		Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con medios manuales	
		CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E01DX002	**t**	**retirada a planta de valorizacion de RNP no petreos**	**12,64**
		DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E01DX003	**t**	**Retirada y transporte a plant. val. RNPS tierras**	**8,37**
		OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E01DX004	**t**	**Retirada y transporte a plant. val. RNPS petreos no tierras**	**11,26**
		ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
E01DX006	**t**	**Retirada y transporte a planta de elminacin de RCDS mezclados**	**58,37**
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E01DX008	**ud**	**almacen de residuos peligrosos 9x3 con bandeja base**	**2.014,20**
		DOS MIL CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
E01X0007	**t**	**Ret. y tra. a planta de envases contaminados**	**281,37**
		DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD			
SUBCAPÍTULO SYS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES			
APARTADO CAP1A PROTECCIONES DE LA CABEZA			
U51078	UD	CASCO DE SEGURIDAD CON ARNES	2,57
		DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
US3	UD	PANTALLA CONTRA PROYECCION DE PARTICULAS	6,44
		SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
U51110	UD	MASCARILLA ANTIPOLVO HOMOLOGADA	16,23
		DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
U51111	UD	FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO	0,66
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
U51075	UD	GAFAS CONTRA IMPACTO ANTIPOLVO	10,34
		DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
SPIC16A	UD	PROTECTOR AUDITIVO	4,47
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
APARTADO CAP1B PROTECCIONES EXTREMIDADES SUPERIORES			
U51065	UD	PAR DE GUANTES DE CUERO, ANTICORTE	5,00
		CINCO EUROS	
U51063	UD	PAR DE GUANTES DE GOMA	2,06
		DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
US4	UD	PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO	3,32
		TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
APARTADO CAP 1C PROTECCIONES CUERPO			
U51081	UD	MONO DE TRABAJO AMARILLO	19,04
		DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
U51082	UD	TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO	17,70
		DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
U51057	UD	CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A, TIPO 2	46,93
		CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
U51058	UD	CINTURON DE SEGURIDAD CLASE C	49,48
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
U1.1	UD	CHALECO REFLECTANTE	2,23
		DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
1.27	UD	PARKA DE ALTA VISIBILIDAD	88,14
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
SPII.8A	UD	CINTURON ANTIVIBRATORIO DE CUERO	5,85
		CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SPII.9A	UD	CINTURON ANTIVIBRETORIO DE FIBRA	4,90
		CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
SPII10A	UD	CINTURON PORTAHERAMIENTAS CUERO	7,19
		SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
APARTADO CAP1D PROTECCIONES EXTREMIDADES INFERIORES			
U51069	UD	PAR DE BOTAS SEGURIDAD DE CUERO	46,53
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
U51068	UD	PAR DE BOTAS DE AGUA	15,76
		QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO SYS2 PROTECCIONES COLECTIVAS			
SPCD.1C	MES	ALQUILER VALLA ENR.GALV.SOP/HORM	3,27
		TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
SPCA.4A	M	BARANDILLA MADERA PROT.VACIADO	7,42
		SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
SPCC.1B	M	BARANDILLA GUARDACUERPOS TUBO M	8,00
		OCHO EUROS	
U51212	UD	PORTICO PARA PROTECCION DE LINEA	366,20
		TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
SPCB.2A	UD	TAPA PROT. MADERA ARQUETA 51X51	9,46
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
SPCH.1N	UD	PROTECCION ESPERAS FERRALLA	0,95
		CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO SYS2A1 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO			
SPCS.2AB	M	MALLA PVC SEÑALIZ.1M ALT.C/SOP	2,65
		DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SPCS.5AA	UD	CONO BALIZAMIENTO 50CM AMTZ 5	3,98
		TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
U51201	UD	CARTEL INDICATIVO DE RIESGO	37,66
		TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
U51210	UD	CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN	21,36
		VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
U51097	UD	SEÑAL DE LOCALIZACION SIN SOPORTE	26,83
		VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
SPCS.8AA	UD	PALETA TRAFICO 2 CARAS MANUAL	13,81
		TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
SH-002-20	M	BANDA DE BALIZAMIENTO DE GALIBO	11,88
		ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
SPCS.4AC	UD	LUMINARIA COLOR ROJO BALIZAM	3,96
		TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
SPCS.4AD	UD	LUMINARIA 500W VSAP ILUMINACION	8,27
		OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
SPCS.4AA	UD	BALIZA INTERM IMPULSO AMTZ 10	9,42
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SUBCAPÍTULO SYS2A PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS			
SPCI.1A	UD	EXTINTOR POLVO ABC 6KG PR.INC	77,20
		SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
SPCI.3A	UD	EXTINTOR POLVO SECO 12KG AMTZ3	120,95
		CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SPCI.4B	UN	EXTINTOR CO2 NIEVE CARBONICA 5KG	114,08
		CIENTO CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO SYS2B PROTECCIONES DE LA INSTALACION ELECTRICA			
SPCE.3A	UD	TOMA TIERRA PICA 14,3mm CU R100	103,55
		CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SPCE.2A	UD	TRANSFORMADOR 24V 1000W AMTZ7	32,15
		TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
SPCE.7A	UD	CUADRO GENERAL OBRA 40KW	74,04
		SETENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
SPCE13A	UD	CUADRO SECUNDARIO OBRA 40KW	100,52
		CIEN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
SPCE14A	UD	PORTICO DE LIMITACION DE ALTURA 4M	403,09
		CUATROCIENTOS TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO SYS3 LOCALES DE HIGIENE Y BIEN ESTAR			
U51014	UD	MESA DE MADERA PARA DIEZ PERSONAS	65,06
		SESENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
U51015	UD	BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS	18,64
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
U51016	UD	HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR C	63,71
		SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
U51019	UD	TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL	17,23
		DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
U51315	UD	DUCHA AGUA FRIA Y CALIENTE	131,34
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
U51331	UD	INODORO INSTALADO	166,17
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
U51332	UD	LAVABO CON GRIFO AGUA FRIAY CALIENTE	151,88
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
U51020	UD	ESPEJO PARA VESTIUARIOS Y ASEOS	6,44
		SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
U51022	UD	PORTAROLLOS INDUSTRIAL CON CIERRE	48,35
		CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
U53320	UD	RECIPIENTE DE PLASTICO PARA TOALLAS	24,81
		VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
U53331	UD	CALENTADOR DE AGUA DE 50L	205,16
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
U51021	UD	PERCHA PARA CORTINAS DE DUCHA	2,35
		DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E27PCE060	UD	CUADRO GENERAL DOBRA PMAX=20KW	199,39
		CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E27BA020	M	ACOMETIDA ELECTRICA A CASETA DE OBRA 4X6m	8,52
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E19AA010	UD	ACOMETIDA AGUA POTABLE(MAX 3M)	303,90

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
		TRESCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
E03WWA010	UD	ACOMETIDA RED GENERAL DE SANEAMIENTO(MAX8m)	224,47
		DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO SYS4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS			
SOOM.1A	UD	RECONOCIMIENTO MEDICO	99,78
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
U51025	UD	BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA	82,07
		OCHENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
U51026	UD	REPOSICION DE MATERIAL DE BOTIQUIN	48,55
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SECS.7E	UD	MALETIN PRIMEROS AUXILIOS	111,49
		CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
SECS.7F	UD	BOTIQUIN CAJA ENJUAGUE OJOS	62,95
		SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SECS.7C	UD	CAMILLA BOTIQUIN URGENCIAS	17,48
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
SECS.8D	UD	MANTA CUBRE HERIDOS	19,49
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO SYS7 VARIOS			
U51213	H	MANO DE OBRA BRIGADA DE SEGURIDAD	20,71
		VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CAPÍTULO CAP 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

G2261111 **m3** **Extendido+compact.suelo toler.obra,e<=25cm,95%,PM,rodillo,humede**

Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

Maquinaria	3,48
Resto de obra y materiales	0,06
TOTAL PARTIDA	**3,54**

G2241010 **m2** **Acabado+refino talud,m.mec.**

Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos

Mano de obra	0,32
Maquinaria	1,22
TOTAL PARTIDA	**1,54**

G2216101 **m3** **Excavación desmonte tierra veget.,m.mec.,carga cam.**

Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga sobre camión

Mano de obra	0,14
Maquinaria	1,72
TOTAL PARTIDA	**1,86**

G22D3011 **m2** **Desbroce terreno anch.>2m,+medios mec.,carga mec.s/camión**

Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión

Maquinaria	0,60
TOTAL PARTIDA	**0,60**

G2212101 **m3** **Excavación desmonte terr.compact.,m.mec.,carga cam.**

Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecánicos y carga sobre camión

Mano de obra	0,14
Maquinaria	2,33
TOTAL PARTIDA	**2,47**

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CAPÍTULO CAP 2 FIRMES Y PAVIMENTOS

G9A1101L **m3** **Pavimento zahorras nat.,extend.+comp.100%PM**

Pavimento de zahorras natural, con extendido y compactado del material al 100 % del PM

Mano de obra	0,72
Maquinaria	7,36
Resto de obra y materiales	23,81
TOTAL PARTIDA	**31,89**

G9671E5A **m** **Bord.rect.horm.rigo.,MC,35x20cm,sob/base horm. HM-20/P/40/I,h=20**

Bordillo recto de piezas de hormigón con rigola, monocapa, 35x20 cm, colocada sobre base de hormigón HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm de altura y rejuntada con mortero de cemento 1:4

Mano de obra	11,19
Maquinaria	0,00
Resto de obra y materiales	15,36
TOTAL PARTIDA	**26,55**

G9H11K51 **t** **Pavimento mezc.bit.AC 32 base B50/70 G (G-25),árido granítico ex**

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 base B50/70 G (G-25), con betún asfáltico de penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada

Mano de obra	1,33
Maquinaria	1,70
Resto de obra y materiales	51,01
TOTAL PARTIDA	**54,04**

G7040001 **m2** **RIEGO DE IMPRIMACIÓN**

RIEGO DE IMPRIMACION

Mano de obra	0,09
Maquinaria	0,14
Resto de obra y materiales	0,25
TOTAL PARTIDA	**0,48**

G7040002 **m2** **RIEGO DE ADHERENCIA**

RIEGO DE ADHERENCIA

Mano de obra	0,09
Maquinaria	0,11
Resto de obra y materiales	0,10
TOTAL PARTIDA	**0,30**

G9H11B51 **t** **Pavimento mezc.bit.AC 22 bin B50/70 S (S-20),árido granítico ext**

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B50/70 S (S-20), con betún asfáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido granítico, extendida y compactada

Mano de obra	1,33
Maquinaria	1,70
Resto de obra y materiales	51,88
TOTAL PARTIDA	**54,91**

G9H11251 **t** **Pavimento mezc.bit.AC 16 surf B50/70 D (D-12),árido granítico ex**

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B50/70 D (D-12), con betún asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada

Mano de obra	1,33
Maquinaria	1,70
Resto de obra y materiales	53,47
TOTAL PARTIDA	**56,50**

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CAPÍTULO CAP 3 DRENAJE

GD78G385 **m** **Tubo horm.arm.DN=800mm,cl.3,unión campana,fondo zanja**

Tubo de hormigón armado de 800 mm de diámetro nominal clase 3, según ASTM C 76 con unión de campana con anilla elastomérica, colocado en el fondo de la zanja

Mano de obra	14,90
Maquinaria	13,07
Resto de obra y materiales	62,35
TOTAL PARTIDA	**90,32**

GD5KB28E **m** **Caja p/intercep.35x50cm,paredes 29cm ladrillo perforado,enfosc.+**

Caja para interceptor de 35x50 cm, con paredes de 29 cm de espesor de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro con mortero cemento 1:4, sobre solera de 15 cm de hormigón HM-20/P/20/I

Mano de obra	88,17
Maquinaria	0,22
Resto de obra y materiales	47,87
TOTAL PARTIDA	**136,26**

GD571110 **m** **Cuneta profunda triangular de 1,00 m x 0,33 m, revest. mín. 10 c**

Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes

Mano de obra	2,90
Maquinaria	1,99
Resto de obra y materiales	8,30
TOTAL PARTIDA	**13,19**

GD571310 **m** **Cuneta profunda triangular de 1,50 m x 0,33 m, revest. mín. 10 c**

Cuneta profunda triangular, de 1,50 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes

Mano de obra	3,73
Maquinaria	2,74
Resto de obra y materiales	11,56
TOTAL PARTIDA	**18,03**

GD571510 **m** **Cuneta profunda trapezoidal base 0,30m y altura 0,50m, revest. m**

Cuneta profunda triangular, de 2,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes

Mano de obra	5,17
Maquinaria	3,84
Resto de obra y materiales	14,91
TOTAL PARTIDA	**23,92**

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CAPÍTULO CAP 4 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO

GBB42210 **m2** **Cartel lám.reflect.nivel 1 intens. acero galv.,fijado soporte**

Cartel acabado con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de acero galvanizado, fijado al soporte

Mano de obra	54,99
Resto de obra y materiales	232,69
TOTAL PARTIDA	**287,68**

GBB11261 **u** **Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,circ.,D=90cm,fij.mec.**

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada mecánicamente

Mano de obra	6,16
Maquinaria	6,62
Resto de obra y materiales	98,10
TOTAL PARTIDA	**110,88**

GBB11121 **u** **Placa lám.reflect.nivel 1 intens. triangular,lado=90cm,fij.mec.**

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 90 cm de lado, para señales de tráfico, fijada mecánicamente

Mano de obra	6,16
Maquinaria	6,62
Resto de obra y materiales	70,33
TOTAL PARTIDA	**83,11**

GBA31110 **m2** **Pintado bandas superficiales,reflectante,máq.accionamiento manua**

Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual

Mano de obra	1,80
Maquinaria	1,02
Resto de obra y materiales	4,85
TOTAL PARTIDA	**7,67**

GBA1B110 **m** **Pintado banda discontinua 40cm 1/1,reflectante,máquina**

Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 40 cm 1/1, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada

Mano de obra	0,36
Maquinaria	0,27
Resto de obra y materiales	0,98
TOTAL PARTIDA	**1,61**

GBA11110 **m** **Pintado banda discontinua 10cm 5/12,reflectante,máquina**

Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 5/12, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada

Mano de obra	0,15
Maquinaria	0,11
Resto de obra y materiales	0,15
TOTAL PARTIDA	**0,41**

GBA1U011 **m** **Pintado banda continua sonora 10cm reflectante,máquina**

Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, incluso formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina autopropulsada

Mano de obra	0,21
Maquinaria	0,15
Resto de obra y materiales	2,09
TOTAL PARTIDA	**2,45**

GBA1U021 **m** **Pintado banda continua sonora 15cm reflectante,máquina**

Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, incluso formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina autopropulsada

Mano de obra	0,21
Maquinaria	0,15
Resto de obra y materiales	3,06
TOTAL PARTIDA	**3,42**

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP 5 INTEGRACION AMBIENTAL			
GR4AVGB1	**u**	**Suministro Canna x generalis maceta 15cm**	
		Suministro de Canna x generalis enmaceta 15 cm	
		Resto de obra y materiales.....	3,46
		TOTAL PARTIDA.....	**3,46**
GR496261	**u**	**Suministro Agapanthus africanus en contenedor 6l**	
		Suministro de Agapanthus africanusen contenedor de 6 l	
		Resto de obra y materiales.....	6,18
		TOTAL PARTIDA.....	**6,18**
GR4HB231	**u**	**Suministro Santolina chamacyparissus en contenedor 3l**	
		Suministro de Santolina chamacyparissus en contenedor de 3l	
		Resto de obra y materiales.....	2,66
		TOTAL PARTIDA.....	**2,66**
GRF11310	**u**	**Riego planta pequeña,manguera,5l,mang.<=25m**	
		Riego de planta de tamaño pequeño con manguera conectada a boca de riego, con una aportación mínima de 5 l y con un recorrido de la manguera no superior a 25 m	
		Mano de obra.....	0,34
		Resto de obra y materiales.....	0,01
		TOTAL PARTIDA.....	**0,35**
GR721AG0	**m2**	**Hidrosiembra mezcla p/césped St.C3,35g/m2, agua,mulch,abono,bioa**	
		Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo Standard C3 según NTJ 07N, con una dosificación de 35 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de celulosa (200g/m2), abono organo-mineral de liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador sintético de base acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2	
		Mano de obra.....	0,05
		Maquinaria.....	0,09
		Resto de obra y materiales.....	1,02
		TOTAL PARTIDA.....	**1,16**

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN		PRECIO
CAPÍTULO CAP 6 GESTION DE RESIDUOS				
G2R24200	**m3**	**Clasif.obra residuos construcción/demolicións/construcción/demol**		
		Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con medios manuales		
			Mano de obra.....	14,43
			Resto de obra y materiales.....	0,22
			TOTAL PARTIDA.....	**14,65**
E01DX002	**t**	**retirada a planta de valorizacion de RNP no petreos**		
			TOTAL PARTIDA.....	**12,64**
E01DX003	**t**	**Retirada y transporte a plant. val. RNPS tierras**		
			TOTAL PARTIDA.....	**8,37**
E01DX004	**t**	**Retirada y transporte a plant. val. RNPS petreos no tierras**		
			TOTAL PARTIDA.....	**11,26**
E01DX006	**t**	**Retirada y transporte a planta de elminacin de RCDS mezclados**		
			TOTAL PARTIDA.....	**58,37**
E01DX008	**ud**	**almacen de residuos peligrosos 9x3 con bandeja base**		
			TOTAL PARTIDA.....	**2.014,20**
E01X0007	**t**	**Ret. y tra. a planta de envases contaminados**		
			TOTAL PARTIDA.....	**281,37**

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN		PRECIO
CAPÍTULO CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD				
SUBCAPÍTULO SYS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES				
APARTADO CAP1A PROTECCIONES DE LA CABEZA				
U51078	UD	CASCO DE SEGURIDAD CON ARNES		
			TOTAL PARTIDA.....	2,57
US3	UD	PANTALLA CONTRA PROYECCION DE PARTICULAS		
			TOTAL PARTIDA.....	6,44
U51110	UD	MASCARILLA ANTIPOLVO HOMOLOGADA		
			TOTAL PARTIDA.....	16,23
U51111	UD	FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO		
			TOTAL PARTIDA.....	0,66
U51075	UD	GAFAS CONTRA IMPACTO ANTIPOLVO		
			TOTAL PARTIDA.....	10,34
SPIC16A	UD	PROTECTOR AUDITIVO		
			TOTAL PARTIDA.....	4,47
APARTADO CAP1B PROTECCIONES EXTREMIDADES SUPERIORES				
U51065	UD	PAR DE GUANTES DE CUERO, ANTICORTE		
			TOTAL PARTIDA.....	5,00
U51063	UD	PAR DE GUANTES DE GOMA		
			TOTAL PARTIDA.....	2,06
US4	UD	PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO		
			TOTAL PARTIDA.....	3,32
APARTADO CAP 1C PROTECCIONES CUERPO				
U51081	UD	MONO DE TRABAJO AMARILLO		
			TOTAL PARTIDA.....	19,04
U51082	UD	TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO		
			TOTAL PARTIDA.....	17,70
U51057	UD	CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A, TIPO 2		
			TOTAL PARTIDA.....	46,93
U51058	UD	CINTURON DE SEGURIDAD CLASE C		
			TOTAL PARTIDA.....	49,48
U1.1	UD	CHALECO REFLECTANTE		
			TOTAL PARTIDA.....	2,23
1.27	UD	PARKA DE ALTA VISIBILIDAD		
			TOTAL PARTIDA.....	88,14
SPII.8A	UD	CINTURON ANTIVIBRATORIO DE CUERO		
			TOTAL PARTIDA.....	5,85
SPII.9A	UD	CINTURON ANTIVIBRETORIO DE FIBRA		
			TOTAL PARTIDA.....	4,90
SPII10A	UD	CINTURON PORTAHERAMIENTAS CUERO		
			TOTAL PARTIDA.....	7,19

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN		PRECIO
APARTADO CAP1D PROTECCIONES EXTREMIDADES INFERIORES				
U51069	UD	PAR DE BOTAS SEGURIDAD DE CUERO		
			TOTAL PARTIDA.....	46,53
U51068	UD	PAR DE BOTAS DE AGUA		
			TOTAL PARTIDA.....	15,76
SUBCAPÍTULO SYS2 PROTECCIONES COLECTIVAS				
SPCD.1C	MES	ALQUILER VALLA ENR.GALV.SOP/HORM		
			TOTAL PARTIDA.....	3,27
SPCA.4A	M	BARANDILLA MADERA PROT.VACIADO		
			TOTAL PARTIDA.....	7,42
SPCC.1B	M	BARANDILLA GUARDACUERPOS TUBO M		
			TOTAL PARTIDA.....	8,00
U51212	UD	PORTICO PARA PROTECCION DE LINEA		
			TOTAL PARTIDA.....	366,20
SPCB.2A	UD	TAPA PROT. MADERA ARQUETA 51X51		
			TOTAL PARTIDA.....	9,46
SPCH.1N	UD	PROTECCION ESPERAS FERRALLA		
			TOTAL PARTIDA.....	0,95
SUBCAPÍTULO SYS2A1 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO				
SPCS.2AB	M	MALLA PVC SEÑALIZ.1M ALT.C/SOP		
			TOTAL PARTIDA.....	2,65
SPCS.5AA	UD	CONO BALIZAMIENTO 50CM AMTZ 5		
			TOTAL PARTIDA.....	3,98
U51201	UD	CARTEL INDICATIVO DE RIESGO		
			TOTAL PARTIDA.....	37,66
U51210	UD	CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN		
			TOTAL PARTIDA.....	21,36
U51097	UD	SEÑAL DE LOCALIZACION SIN SOPORTE		
			TOTAL PARTIDA.....	26,83
SPCS.8AA	UD	PALETA TRAFICO 2 CARAS MANUAL		
			TOTAL PARTIDA.....	13,81
SH-002-20	M	BANDA DE BALIZAMIENTO DE GALIBO		
			TOTAL PARTIDA.....	11,88
SPCS.4AC	UD	LUMINARIA COLOR ROJO BALIZAM		
			TOTAL PARTIDA.....	3,96
SPCS.4AD	UD	LUMINARIA 500W VSAP ILUMINACION		
			TOTAL PARTIDA.....	8,27
SPCS.4AA	UD	BALIZA INTERM IMPULSO AMTZ 10		
			TOTAL PARTIDA.....	9,42

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN		PRECIO
SUBCAPÍTULO SYS2A PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS				
SPCI.1A	UD	EXTINTOR POLVO ABC 6KG PR.INC		
			TOTAL PARTIDA.....	77,20
SPCI.3A	UD	EXTINTOR POLVO SECO 12KG AMTZ3		
			TOTAL PARTIDA.....	120,95
SPCI.4B	UN	EXTINTOR CO2 NIEVE CARBONICA 5KG		
			TOTAL PARTIDA.....	114,08
SUBCAPÍTULO SYS2B PROTECCIONES DE LA INSTALACION ELECTRICA				
SPCE.3A	UD	TOMA TIERRA PICA 14,3mm CU R100		
			TOTAL PARTIDA.....	103,55
SPCE.2A	UD	TRANSFORMADOR 24V 1000W AMTZ7		
			TOTAL PARTIDA.....	32,15
SPCE.7A	UD	CUADRO GENERAL OBRA 40KW		
			TOTAL PARTIDA.....	74,04
SPCE13A	UD	CUADRO SECUNDARIO OBRA 40KW		
			TOTAL PARTIDA.....	100,52
SPCE14A	UD	PORTICO DE LIMITACION DE ALTURA 4M		
			TOTAL PARTIDA.....	403,09
SUBCAPÍTULO SYS3 LOCALES DE HIGIENE Y BIEN ESTAR				
U51014	UD	MESA DE MADERA PARA DIEZ PERSONAS		
			TOTAL PARTIDA.....	65,06
U51015	UD	BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS		
			TOTAL PARTIDA.....	18,64
U51016	UD	HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR C		
			TOTAL PARTIDA.....	63,71
U51019	UD	TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL		
			TOTAL PARTIDA.....	17,23
U51315	UD	DUCHA AGUA FRIA Y CALIENTE		
			TOTAL PARTIDA.....	131,34
U51331	UD	INODORO INSTALADO		
			TOTAL PARTIDA.....	166,17
U51332	UD	LAVABO CON GRIFO AGUA FRIAY CALIENTE		
			TOTAL PARTIDA.....	151,88
U51020	UD	ESPEJO PARA VESTIUARIOS Y ASEOS		
			TOTAL PARTIDA.....	6,44
U51022	UD	PORTAROLLOS INDUSTRIAL CON CIERRE		
			TOTAL PARTIDA.....	48,35
U53320	UD	RECIPIENTE DE PLASTICO PARA TOALLAS		
			TOTAL PARTIDA.....	24,81
U53331	UD	CALENTADOR DE AGUA DE 50L		
			TOTAL PARTIDA.....	205,16
U51021	UD	PERCHA PARA CORTINAS DE DUCHA		
			TOTAL PARTIDA.....	2,35
E27PCE060	UD	CUADRO GENERAL DOBRA PMAX=20KW		
			TOTAL PARTIDA.....	199,39
E27BA020	M	ACOMETIDA ELECTRICA A CASETA DE OBRA 4X6m		
			TOTAL PARTIDA.....	8,52
E19AA010	UD	ACOMETIDA AGUA POTABLE(MAX 3M)		
			TOTAL PARTIDA.....	303,90
E03WWA010	UD	ACOMETIDA RED GENERAL DE SANEAMIENTO(MAX8m)		
			TOTAL PARTIDA.....	224,47

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN		PRECIO
SUBCAPÍTULO SYS4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS				
SOOM.1A	UD	RECONOCIMIENTO MEDICO		
			TOTAL PARTIDA.....	99,78
U51025	UD	BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA		
			TOTAL PARTIDA.....	82,07
U51026	UD	REPOSICION DE MATERIAL DE BOTIQUIN		
			TOTAL PARTIDA.....	48,55
SECS.7E	UD	MALETIN PRIMEROS AUXILIOS		
			TOTAL PARTIDA.....	111,49
SECS.7F	UD	BOTIQUIN CAJA ENJUAGUE OJOS		
			TOTAL PARTIDA.....	62,95
SECS.7C	UD	CAMILLA BOTIQUIN URGENCIAS		
			TOTAL PARTIDA.....	17,48
SECS.8D	UD	MANTA CUBRE HERIDOS		
			TOTAL PARTIDA.....	19,49
SUBCAPÍTULO SYS7 VARIOS				
U51213	H	MANO DE OBRA BRIGADA DE SEGURIDAD		
			TOTAL PARTIDA.....	20,71

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO CAP 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS								
G2261111	**m3 Extendido+compact.suelo toler.obra,e<=25cm,95%,PM,rodillo,humede**								
	Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo								
	RAMAL 1	1381,59				1.381,59			
	RAMAL 1A	19183,46				19.183,46			
	RAMAL 1B	31440,68				31.440,68			
	RAMAL 2A	619,8				619,80			
	RAMAL 2B	29,26				29,26			
	ROTONDA 1	105,03				105,03			
	ROTONDA 2	2103,5				2.103,50			
							54.863,32	3,54	194.216,15
G2241010	**m2 Acabado+refino talud,m.mec.**								
	Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos								
	RAMAL 1	142,15				142,15			
	RAMAL 1A	2154,29				2.154,29			
	RAMAL 1B	4110,53				4.110,53			
	ROTONDA 1	21,01				21,01			
	ROTONDA 2	420,7				420,70			
							6.848,68	1,54	10.546,97
G2216101	**m3 Excavación desmonte tierra veget.,m.mec.,carga cam.**								
	Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga sobre camión								
	RAMAL 1	1415,72				1.415,72			
	RAMAL 1A								
	RAMAL 1B	2907,99				2.907,99			
	RAMAL 2A	1815,64				1.815,64			
	RAMAL 2B	3918,21				3.918,21			
							10.057,56	1,86	18.707,06
G22D3011	**m2 Desbroce terreno anch.>2m,+medios mec.,carga mec.s/camión**								
	Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión								
	RAMAL 1	4358,3				4.358,30			
	RAMAL 1A	4822,35				4.822,35			
	RAMAL 1B	9560,23				9.560,23			
	RAMAL 2A	4643,07				4.643,07			
	RAMAL 2B	10484,36				10.484,36			
	ROTONDA 1	4839,23				4.839,23			
	ROTONDA 2	5215,63				5.215,63			
							43.923,17	0,60	26.353,90
G2212101	**m3 Excavación desmonte terr.compact.,m.mec.,carga cam.**								
	Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecánicos y carga sobre camión								
	RAMAL 1	14560,6				14.560,60			
	RAMAL 1A	6195,03				6.195,03			
	RAMAL 1B	1594,02				1.594,02			
	RAMAL 2A	10352,78				10.352,78			
	RAMAL 2B	86714,43				86.714,43			
	ROTONDA 1	1329,88				1.329,88			
	ROTONDA 2	3676,88				3.676,88			
							124.423,62	2,47	307.326,34

TOTAL CAPÍTULO CAP 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 557.150,42

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO CAP 2 FIRMES Y PAVIMENTOS								
G9A1101L	**m3 Pavimento zahorras nat.,extend.+comp.100%PM**								
	Pavimento de zahorras natural, con extendido y compactado del material al 100 % del PM								
	RAMAL 1	1	208,40	10,80	0,40	900,29			
	RAMAL 1A	1	423,82	7,30	0,40	1.237,55			
	RAMAL 1B	1	422,90	7,30	0,40	1.234,87			
	RAMAL 2A	1	474,17	7,30	0,40	1.384,58			
	RAMAL 2B	1	645,93	7,30	0,40	1.886,12			
	ROTONDA 1	1	100,53	11,20	0,40	450,37			
	ROTONDA 2	1	100,53	11,20	0,40	450,37			
							7.544,15	31,89	240.582,94
G9671E5A	**m Bord.rect.horm.rigo.,MC,35x20cm,sob/base horm. HM-20/P/40/I,h=20**								
	Bordillo recto de piezas de hormigón con rigola, monocapa, 35x20 cm, colocada sobre base de hormigón HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm de altura y rejuntada con mortero de cemento 1:4								
	ROTONDA 1	1	75,40			75,40			
	ROTONDA 2	1	75,40			75,40			
							150,80	26,55	4.003,74
G9H11K51	**t Pavimento mezc.bit.AC 32 base B50/70 G (G-25),árido granítico ex**								
	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 base B50/70 G (G-25), con betún asfáltico de penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada								
	RAMAL 1	1	208,40	10,80	0,13	292,59			
	RAMAL 1A	1	423,82	7,30	0,13	402,21			
	RAMAL 1B	1	422,90	7,30	0,13	401,33			
	RAMAL 2A	1	474,17	7,30	0,13	449,99			
	RAMAL 2B	1	645,93	7,30	0,13	612,99			
	ROTONDA 1	1	100,53	11,20	0,13	146,37			
	ROTONDA 2	1	100,53	11,20	0,13	146,37			
							2.451,85	54,04	132.497,97
G7040001	**m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN**								
	RIEGO DE IMPRIMACION								
	RAMAL 1	1	208,397	10,800		2.250,688			
	RAMAL 1A	1	423,820	7,300		3.093,886			
	RAMAL 1B	1	422,900	7,300		3.087,170			
	RAMAL 2A	1	474,170	7,300		3.461,441			
	RAMAL 2B	1	645,930	7,300		4.715,289			
	ROTONDA 1	1	100,530	11,200		1.125,936			
	ROTONDA 2	1	100,530	11,200		1.125,936			
							18.860,35	0,48	9.052,97
G7040002	**m2 RIEGO DE ADHERENCIA**								
	RIEGO DE ADHERENCIA								
	RAMAL 1	2	208,397	10,800		4.501,375			
	RAMAL 1A	2	423,820	7,300		6.187,772			
	RAMAL 1B	2	422,900	7,300		6.174,340			
	RAMAL 2A	2	474,170	7,300		6.922,882			
	RAMAL 2B	2	645,930	7,300		9.430,578			
	ROTONDA 1	2	100,530	11,200		2.251,872			
	ROTONDA 2	2	100,530	11,200		2.251,872			
							37.720,69	0,30	11.316,21
G9H11B51	**t Pavimento mezc.bit.AC 22 bin B50/70 S (S-20),árido granítico ext**								
	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B50/70 S (S-20), con betún asfáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido granítico, extendida y compactada								
	RAMAL 1	1	208,40	10,80	0,10	225,07			
	RAMAL 1A	1	423,82	7,30	0,10	309,39			
	RAMAL 1B	1	422,90	7,30	0,10	308,72			
	RAMAL 2A	1	474,17	7,30	0,10	346,14			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	RAMAL 2B	1	645,93	7,30	0,10	471,53			
	ROTONDA 1	1	100,53	11,20	0,10	112,59			
	ROTONDA 2	1	100,53	11,20	0,10	112,59			
							1.886,03	54,91	103.561,91
G9H11251	**t Pavimento mezc.bit.AC 16 surf B50/70 D (D-12),árido granítico ex**								
	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B50/70 D (D-12), con betún asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada								
	RAMAL 1	1	208,40	10,80	0,05	112,54			
	RAMAL 1A	1	423,82	7,30	0,05	154,69			
	RAMAL 1B	1	422,90	7,30	0,05	154,36			
	RAMAL 2A	1	474,17	7,30	0,05	173,07			
	RAMAL 2B	1	645,93	7,30	0,05	235,76			
	ROTONDA 1	1	100,53	11,20	0,05	56,30			
	ROTONDA 2	1	100,53	11,20	0,05	56,30			
							943,02	56,50	53.280,63

TOTAL CAPÍTULO CAP 2 FIRMES Y PAVIMENTOS 554.296,37

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO CAP 3 DRENAJE								
GD78G385	**m Tubo horm.arm.DN=800mm,cl.3,unión campana,fondo zanja**								
	Tubo de hormigón armado de 800 mm de diámetro nominal clase 3, según ASTM C 76 con unión de campana con anilla elastomérica, colocado en el fondo de la zanja								
	RAMAL 1B								
		1	61,00			61,00			
		1	40,00			40,00			
	ROTONDA 1	2	18,00			36,00			
	ROTONDA 2	1	18,00			18,00			
							155,00	90,32	13.999,60
GD5KB28E	**m Caja p/intercep.35x50cm,paredes 29cm ladrillo perforado,enfosc.+**								
	Caja para interceptor de 35x50 cm, con paredes de 29 cm de espesor de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro con mortero cemento 1:4, sobre solera de 15 cm de hormigón HM-20/P/20/I								
	RAMAL 1B	4				4,00			
	ROTONDA 1	4				4,00			
	ROTONDA 2	2				2,00			
							10,00	136,26	1.362,60
GD571110	**m Cuneta profunda triangular de 1,00 m x 0,33 m, revest. mín. 10 c**								
	Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes								
	RAMAL 1	1	219,00			219,00			
	RAMAL 2A	1	259,00			259,00			
	RAMAL 2B	1	263,00			263,00			
	ROTONDA 2	1	46,00			46,00			
							787,00	13,19	10.380,53
GD571310	**m Cuneta profunda triangular de 1,50 m x 0,33 m, revest. mín. 10 c**								
	Cuneta profunda triangular, de 1,50 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes								
	RAMAL 1A	1	107,00			107,00			
	RAMAL 1B	1	79,00			79,00			
		1	284,00			284,00			
	ROTONDA 1	1	86,00			86,00			
	ROTONDA 2	1	39,00			39,00			
							595,00	18,03	10.727,85
GD571510	**m Cuneta profunda trapezoidal base 0,30m y altura 0,50m, revest. m**								
	Cuneta profunda triangular, de 2,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes								
	RAMAL 1								
		1	147,00			147,00			
		1	205,00			205,00			
	RAMAL 1A								
		1	95,00			95,00			
		1	295,00			295,00			
	RAMAL 2A								
		1	236,00			236,00			
		1	256,00			256,00			
	RAMAL 2B								
		1	185,00			185,00			
		1	236,00			236,00			
		1	82,00			82,00			
		1	438,00			438,00			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							2.175,00	23,92	52.026,00
	TOTAL CAPÍTULO CAP 3 DRENAJE.....								**88.496,58**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO CAP 4 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO								
GBB42210	**m2 Cartel lám.reflect.nivel 1 intens. acero galv.,fijado soporte**								
	Cartel acabado con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de acero galvanizado, fijado al soporte								
							6,00	287,68	1.726,08
GBB11261	**u Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,circ.,D=90cm,fij.mec.**								
	Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada mecánicamente								
	RAMALES	6				6,00			
	ROTONDA 1								
	VELOCIDAD	3				3,00			
	PROHIBIDO PASO	3				3,00			
	DIRECCION OBLI.	3				3,00			
	GLORIETA	3				3,00			
	ROTONDA 2								
	VELOCIDAD	3				3,00			
	PROHIBIDO PASO	3				3,00			
	DIRECCION OBLI.	3				3,00			
	GLORIETA	3				3,00			
							30,00	110,88	3.326,40
GBB11121	**u Placa lám.reflect.nivel 1 intens. triangular,lado=90cm,fij.mec.**								
	Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 90 cm de lado, para señales de tráfico, fijada mecánicamente								
	ROTONDA 1								
	GLORIETA	3				3,00			
	CEDA	6				6,00			
	DOBLE SENTIDO	3				3,00			
	ROTONDA 2								
	GLORIETA	3				3,00			
	CEDA	6				6,00			
	DOBLE SENTIDO	2				2,00			
							23,00	83,11	1.911,53
GBA31110	**m2 Pintado bandas superficiales,reflectante,máq.accionamiento manua**								
	Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual								
	ROTONDA 1								
	CEDA EL PASO	3	1,43			4,29			
	ISLETAS	3	24,00			72,00			
	ROTONDA 1								
	CEDA EL PASO	3	1,43			4,29			
	ISLETAS	3	24,00			72,00			
	RAMALES								
	FLECHAS M-5.2	25	1,20			30,00			
	CEDA EL PASO	2	1,43			2,86			
							185,44	7,67	1.422,32
GBA1B110	**m Pintado banda discontinua 40cm 1/1,reflectante,máquina**								
	Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 40 cm 1/1, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada								
	ROTONDA 1	3	8,00			24,00			
	ROTONDA 2	3	8,00			24,00			
	RAMAL 1A	1	50,00			50,00			
	RAMAL 2B	1	50,00			50,00			
							148,00	1,61	238,28
GBA11110	**m Pintado banda discontinua 10cm 5/12,reflectante,máquina**								
	Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 5/12, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada								
	ROTONDA 1	1	100,53			100,53			
	ROTONDA 2	1	100,53			100,53			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							201,06	0,41	82,43
GBA1U011	**m Pintado banda continua sonora 10cm reflectante,máquina**								
	Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, incluso formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina autopropulsada								
	RAMAL 1	1	201,90			201,90			
							201,90	2,45	494,66
GBA1U021	**m Pintado banda continua sonora 15cm reflectante,máquina**								
	Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, incluso formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina autopropulsada								
	RAMAL 1	2	201,90			403,80			
	RAMAL 1A	2	412,90			825,80			
	RAMAL 1B	2	406,60			813,20			
	RAMAL 2A	2	492,10			984,20			
	RAMAL 2B	2	619,40			1.238,80			
	ROTONDA 1	2	100,53			201,06			
	ROTONDA 2	2	100,53			201,06			
							4.667,92	3,42	15.964,29

TOTAL CAPÍTULO CAP 4 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO..... 25.165,99

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO CAP 5 INTEGRACION AMBIENTAL								
GR4AVGB1	**u Suministro Canna x generalis maceta 15cm**								
	Suministro de Canna x generalis enmaceta 15 cm								
							723,00	3,46	2.501,58
GR496261	**u Suministro Agapanthus africanus en contenedor 6l**								
	Suministro de Agapanthus africanusen contenedor de 6 l								
							445,00	6,18	2.750,10
GR4HB231	**u Suministro Santolina chamacyparissus en contenedor 3l**								
	Suministro de Santolina chamacyparissus en contenedor de 3l								
							652,00	2,66	1.734,32
GRF11310	**u Riego planta pequeña,manguera,5l,mang.<=25m**								
	Riego de planta de tamaño pequeño con manguera conectada a boca de riego, con una aportación mínima de 5 l y con un recorrido de la manguera no superior a 25 m								
		5	1.820,00			9.100,00			
							9.100,00	0,35	3.185,00
GR721AG0	**m2 Hidrosiembra mezcla p/césped St.C3,35g/m2, agua,mulch,abono,bioa**								
	Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo Standard C3 según NTJ 07N, con una dosificación de 35 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de celulosa (200g/m2), abono organo-mineral de liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador sintético de base acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2								
	RAMAL 1	142,15				142,15			
	RAMAL 1A	2154,29				2.154,29			
	RAMAL 1B	4110,53				4.110,53			
	RAMAL 2A	80,53				80,53			
	RAMAL 2B	3,6				3,60			
	ROTONDA 2	420,7				420,70			
	ROTONDA 1	21,01				21,01			
							6.932,81	1,16	8.042,06
	TOTAL CAPÍTULO CAP 5 INTEGRACION AMBIENTAL								**18.213,06**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO CAP 6 GESTION DE RESIDUOS								
G2R24200	**Clasif.obra residuos construcción/demolicións/construcción/demol**	**m3**							
	Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con medios manuales								
							623,10	14,65	9.128,42
E01DX002	**retirada a planta de valorizacion de RNP no petreos**	**t**							
							110,54	12,64	1.397,23
E01DX003	**Retirada y transporte a plant. val. RNPS tierras**	**t**							
							1.234,32	8,37	10.331,26
E01DX004	**Retirada y transporte a plant. val. RNPS petreos no tierras**	**t**							
							56,25	11,26	633,38
E01DX006	**Retirada y transporte a planta de elminacin de RCDS mezclados**	**t**							
							52,54	58,37	3.066,76
E01DX008	**almacen de residuos peligrosos 9x3 con bandeja base**	**ud**							
							1,00	2.014,20	2.014,20
E01X0007	**Ret. y tra. a planta de envases contaminados**	**t**							
							2,54	281,37	714,68
	TOTAL CAPÍTULO CAP 6 GESTION DE RESIDUOS.....								**27.285,93**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD								
	SUBCAPÍTULO SYS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES								
	APARTADO CAP1A PROTECCIONES DE LA CABEZA								
U51078	CASCO DE SEGURIDAD CON ARNES	UD					60,00	2,57	154,20
US3	PANTALLA CONTRA PROYECCION DE PARTICULAS	UD					4,00	6,44	25,76
U51110	MASCARILLA ANTIPOLVO HOMOLOGADA	UD					60,00	16,23	973,80
U51111	FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO	UD					60,00	0,66	39,60
U51075	GAFAS CONTRA IMPACTO ANTIPOLVO	UD					60,00	10,34	620,40
SPIC16A	PROTECTOR AUDITIVO	UD					120,00	4,47	536,40
	TOTAL APARTADO CAP1A PROTECCIONES DE LA CABEZA.....								**2.350,16**
	APARTADO CAP1B PROTECCIONES EXTREMIDADES SUPERIORES								
U51065	PAR DE GUANTES DE CUERO, ANTICORTE	UD					60,00	5,00	300,00
U51063	PAR DE GUANTES DE GOMA	UD					40,00	2,06	82,40
US4	PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO	UD					20,00	3,32	66,40
	TOTAL APARTADO CAP1B PROTECCIONES EXTREMIDADES SUPERIORES								**448,80**
	APARTADO CAP 1C PROTECCIONES CUERPO								
U51081	MONO DE TRABAJO AMARILLO	UD					60,00	19,04	1.142,40
U51082	TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO	UD					20,00	17,70	354,00
U51057	CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A, TIPO 2	UD					4,00	46,93	187,72
U51058	CINTURON DE SEGURIDAD CLASE C	UD					4,00	49,48	197,92
U1.1	CHALECO REFLECTANTE	UD					100,00	2,23	223,00
1.27	PARKA DE ALTA VISIBILIDAD	UD					20,00	88,14	1.762,80
SPII.8A	CINTURON ANTIVIBRATORIO DE CUERO	UD					10,00	5,85	58,50
SPII.9A	CINTURON ANTIVIBRETORIO DE FIBRA	UD					10,00	4,90	49,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SPII10A	UD CINTURON PORTAHERAMIENTAS CUERO								
							40,00	7,19	287,60
						TOTAL APARTADO CAP 1C PROTECCIONES CUERPO.....			4.262,94
	APARTADO CAP1D PROTECCIONES EXTREMIDADES INFERIORES								
U51069	UD PAR DE BOTAS SEGURIDAD DE CUERO								
							120,00	46,53	5.583,60
U51068	UD PAR DE BOTAS DE AGUA								
							60,00	15,76	945,60
						TOTAL APARTADO CAP1D PROTECCIONES EXTREMIDADES INFERIORES			6.529,20
						TOTAL SUBCAPÍTULO SYS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES.			13.591,10
	SUBCAPÍTULO SYS2 PROTECCIONES COLECTIVAS								
SPCD.1C	MESALQUILER VALLA ENR.GALV.SOP/HORM								
							110,00	3,27	359,70
SPCA.4A	M BARANDILLA MADERA PROT.VACIADO								
							150,00	7,42	1.113,00
SPCC.1B	M BARANDILLA GUARDACUERPOS TUBO M								
							100,00	8,00	800,00
U51212	UD PORTICO PARA PROTECCION DE LINEA								
							4,00	366,20	1.464,80
SPCB.2A	UD TAPA PROT. MADERA ARQUETA 51X51								
							8,00	9,46	75,68
SPCH.1N	UD PROTECCION ESPERAS FERRALLA								
							100,00	0,95	95,00
						TOTAL SUBCAPÍTULO SYS2 PROTECCIONES COLECTIVAS.....			3.908,18
	SUBCAPÍTULO SYS2A1 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO								
SPCS.2AB	M MALLA PVC SEÑALIZ.1M ALT.C/SOP								
							5.650,00	2,65	14.972,50
SPCS.5AA	UD CONO BALIZAMIENTO 50CM AMTZ 5								
							30,00	3,98	119,40
U51201	UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO								
							6,00	37,66	225,96
U51210	UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN								
							6,00	21,36	128,16
U51097	UD SEÑAL DE LOCALIZACION SIN SOPORTE								
							30,00	26,83	804,90
SPCS.8AA	UD PALETA TRAFICO 2 CARAS MANUAL								
							10,00	13,81	138,10
SH-002-20	M BANDA DE BALIZAMIENTO DE GALIBO								
							4,00	11,88	47,52
SPCS.4AC	UD LUMINARIA COLOR ROJO BALIZAM								

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							6,00	3,96	23,76
SPCS.4AD	UD LUMINARIA 500W VSAP ILUMINACION								
							6,00	8,27	49,62
SPCS.4AA	UD BALIZA INTERM IMPULSO AMTZ 10								
							6,00	9,42	56,52
	TOTAL SUBCAPÍTULO SYS2A1 SEÑALIZACION Y								**16.566,44**
	SUBCAPÍTULO SYS2A PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS								
SPCI.1A	UD EXTINTOR POLVO ABC 6KG PR.INC								
							10,00	77,20	772,00
SPCI.3A	UD EXTINTOR POLVO SECO 12KG AMTZ3								
							5,00	120,95	604,75
SPCI.4B	UN EXTINTOR CO2 NIEVE CARBONICA 5KG								
							5,00	114,08	570,40
	TOTAL SUBCAPÍTULO SYS2A PROTECCIONES CONTRA								**1.947,15**
	SUBCAPÍTULO SYS2B PROTECCIONES DE LA INSTALACION ELECTRICA								
SPCE.3A	UD TOMA TIERRA PICA 14,3mm CU R100								
							10,00	103,55	1.035,50
SPCE.2A	UD TRANSFORMADOR 24V 1000W AMTZ7								
							1,00	32,15	32,15
SPCE.7A	UD CUADRO GENERAL OBRA 40KW								
							1,00	74,04	74,04
SPCE13A	UD CUADRO SECUNDARIO OBRA 40KW								
							1,00	100,52	100,52
SPCE14A	UD PORTICO DE LIMITACION DE ALTURA 4M								
							2,00	403,09	806,18
	TOTAL SUBCAPÍTULO SYS2B PROTECCIONES DE LA								**2.048,39**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBCAPÍTULO SYS3 LOCALES DE HIGIENE Y BIEN ESTAR								
U51014	UD MESA DE MADERA PARA DIEZ PERSONAS								
							4,00	65,06	260,24
U51015	UD BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS								
							8,00	18,64	149,12
U51016	UD HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR C								
							1,00	63,71	63,71
U51019	UD TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL								
							30,00	17,23	516,90
U51315	UD DUCHA AGUA FRIA Y CALIENTE								
							3,00	131,34	394,02
U51331	UD INODORO INSTALADO								
							3,00	166,17	498,51
U51332	UD LAVABO CON GRIFO AGUA FRIAY CALIENTE								
							5,00	151,88	759,40
U51020	UD ESPEJO PARA VESTIUARIOS Y ASEOS								
							5,00	6,44	32,20
U51022	UD PORTAROLLOS INDUSTRIAL CON CIERRE								
							3,00	48,35	145,05
U53320	UD RECIPIENTE DE PLASTICO PARA TOALLAS								
							3,00	24,81	74,43
U53331	UD CALENTADOR DE AGUA DE 50L								
							2,00	205,16	410,32
U51021	UD PERCHA PARA CORTINAS DE DUCHA								
							3,00	2,35	7,05
E27PCE060	UD CUADRO GENERAL DOBRA PMAX=20KW								
							1,00	199,39	199,39
E27BA020	M ACOMETIDA ELECTRICA A CASETA DE OBRA 4X6m								
							1,00	8,52	8,52
E19AA010	UD ACOMETIDA AGUA POTABLE(MAX 3M)								
							1,00	303,90	303,90
E03WWA010	UD ACOMETIDA RED GENERAL DE SANEAMIENTO(MAX8m)								
							1,00	224,47	224,47
	TOTAL SUBCAPÍTULO SYS3 LOCALES DE HIGIENE Y BIEN								**4.047,23**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBCAPÍTULO SYS4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS								
SOOM.1A	UD RECONOCIMIENTO MEDICO								
							40,00	99,78	3.991,20
U51025	UD BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA								
							5,00	82,07	410,35
U51026	UD REPOSICION DE MATERIAL DE BOTIQUIN								
							30,00	48,55	1.456,50
SECS.7E	UD MALETIN PRIMEROS AUXILIOS								
							5,00	111,49	557,45
SECS.7F	UD BOTIQUIN CAJA ENJUAGUE OJOS								
							10,00	62,95	629,50
SECS.7C	UD CAMILLA BOTIQUIN URGENCIAS								
							2,00	17,48	34,96
SECS.8D	UD MANTA CUBRE HERIDOS								
							2,00	19,49	38,98
	TOTAL SUBCAPÍTULO SYS4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS								**7.118,94**
	SUBCAPÍTULO SYS7 VARIOS								
U51213	H MANO DE OBRA BRIGADA DE SEGURIDAD								
		2	2,000	20,000	6,000	480,000			
							480,00	20,71	9.940,80
	TOTAL SUBCAPÍTULO SYS7 VARIOS.....								**9.940,80**
	TOTAL CAPÍTULO CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD.....								**59.168,23**
	TOTAL.....								**1.329.776,58**

ULTIMA HOJA

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
CAP 1	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	557.150,42	41,90
CAP 2	FIRMES Y PAVIMENTOS.....	554.296,37	41,68
CAP 3	DRENAJE.....	88.496,58	6,65
CAP 4	SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO.....	25.165,99	1,89
CAP 5	INTEGRACION AMBIENTAL.....	18.213,06	1,37
CAP 6	GESTION DE RESIDUOS.....	27.285,93	2,05
CAP 7	SEGURIDAD Y SALUD.....	59.168,23	4,45
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	**1.329.776,58**	
	13,00% Gastos generales..... 172.870,96		
	6,00% Beneficio industrial..... 79.786,59		
	SUMA DE G.G. y B.I.	252.657,55	
	21,00% I.V.A.	332.311,17	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	**1.914.745,30**	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	**1.914.745,30**	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

, a 22 de enero de 2014.

LA PROPIEDAD

LA DIRECCION FACULTATIVA