

AMIDAMENTS

Data: 20/01/13

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
 Capítol 01 TREBALLS PREVIS
 Títol 3 01 REPLANTEIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PP0001	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per al replanteig inicial de l'obra i comprovació topogràfica
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
 Capítol 01 TREBALLS PREVIS
 Títol 3 02 RETIRADA D'OBJECTES DE LA PARCEL·LA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G21R1002	u	Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
 Capítol 02 DEMOLICIONS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G2191306	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Costat P.A.U. 04		72,000				72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

2 G2194H21 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària, amb compressor amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Costat P.A.U. 04		72,000	1,500			108,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

3 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Costat P.A.U. 04		72,000	3,000			216,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,000

4 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cobert petit		9,400	2,500			23,500	C#*D#*E#*F#
2	Cobert gran		178,500	2,500			446,250	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 20/01/13

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 469,750

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
 Capítol 03 MOVIMENT DE TERRES
 Títol 3 01 PRIMERA FASE D'EXCAVACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G22D1011	m2	Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Esbrossada al P.A.U. 04		60,200	36,700			2.209,340	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.209,340

2 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació al P.A.U. 04		60,200	36,700	0,250		552,335	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 552,335

3 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació al P.A.U. 04		0,475	60,200	36,700		1.049,437	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.049,437

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
 Capítol 03 MOVIMENT DE TERRES
 Títol 3 02 SEGONA FASE D'EXCAVACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G2214101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació entre pantalles		28,200	57,000	2,800		4.500,720	C#*D#*E#*F#
2	Excavació entre pantalla i Av. Coronel Estrada		3,700	58,200	2,800		602,952	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.103,672

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
 Capítol 03 MOVIMENT DE TERRES
 Títol 3 03 TERCERA FASE D'EXCAVACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G2214101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 20/01/13

Pàg.: 3

1	Excavació fonament mur	52,400	4,800	4,450	1.119,264	C#*D#*E#*F#
2	Excavació sabates aïllades	3,900	3,900	1,100	8,000	133,848 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.253,112

2 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rebliment Mur		2,250	4,300	52,400		506,970	C#*D#*E#*F#
2	Rebliment Coberta		62,500	29,700	0,350		649,688	C#*D#*E#*F#
3	Rebliment rampes d'accés		106,500	4,050			431,325	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.587,983

Obra	01	PRESSUPOST PFC 2013
Capítol	04	ESTRUCTURA
Títol 3	01	ESTRUCTURES DE CONTENCIÓ
Títol 4	01	PANTALLES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 G3GZ0010 m Doble muret guia per execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 m d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de res. car. a la compressió i armat amb acer B500S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Direcció Long.		58,200	2,000			116,400	C#*D#*E#*F#
2	Direcció Tran.		29,400	2,000			58,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,200

2 E3G5261K m2 Perforació de pantalla en terreny flux, de 60 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament amb formigó HA-25/L/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Direcció Tran.		29,400	2,000	8,600		505,680	C#*D#*E#*F#
2	Direcció Long.		58,200	2,000	8,600		1.001,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.506,720

3 G3GZU015 m Enderroc de doble muret guia

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Direcció Long.		58,200	2,000			116,400	C#*D#*E#*F#
2	Direcció Tran.		29,400	2,000			58,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,200

4 G3GB3100 kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armat pantalla		35.645,000				35.645,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 20/01/13

Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 35.645,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
 Capítol 04 ESTRUCTURA
 Títol 3 01 ESTRUCTURES DE CONTENCIÓ
 Títol 4 02 MUR DE CONTENCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G3Z1U010	m2	Formigó de 15 N/mm2 de res, car. a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat

AMIDAMENT DIRECTE 165,000

2 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armat mur		9.778,000				9.778,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.778,000

3 G32D2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encofrat alçat mur		50,000	4,300	2,000		430,000	C#*D#*E#*F#
2	Encofrat laterals alçat mur		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 434,000

4 G32D2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encofrat sabata mur		50,000	0,700	2,000		70,000	C#*D#*E#*F#
2	Encofrat laterals sabata mur		3,300	0,700	2,000		4,620	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,620

5 G32515H2 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabata		3,300	0,700	50,000		115,500	C#*D#*E#*F#
2	Alçat		2,000	50,000			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,500

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
 Capítol 04 ESTRUCTURA
 Títol 3 02 ESTRUCTURES DE SOSTENIMENT
 Títol 4 01 SABATES AÏLLADES DE PILARS

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G3Z1U010	m2	Formigó de 15 N/mm2 de res, car. a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Sabates aïllades pilars		3,600	3,600	8,000		103,680	C#*D#*E#*F#
---	-------------------------	--	-------	-------	-------	--	---------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 103,680

2	E3FB3000	kg	Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Sabates aïllades pilars		488,000	8,000			3.904,000	C#*D#*E#*F#
---	-------------------------	--	---------	-------	--	--	-----------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 3.904,000

3	E3F515G1	m3	Formigó per a enceps, HA-25/P/20/Ila, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Sabates aïllades pilars		3,600	3,600	1,000	8,000	103,680	C#*D#*E#*F#
---	-------------------------	--	-------	-------	-------	-------	---------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 103,680

4	E3FDD100	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Sabates aïllades pilars		3,600	1,000	4,000	8,000	115,200	C#*D#*E#*F#
---	-------------------------	--	-------	-------	-------	-------	---------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 115,200

Obra	01	PRESSUPOST PFC 2013
Capítol	04	ESTRUCTURA
Títol 3	02	ESTRUCTURES DE SOSTENIMENT
Títol 4	02	PILARS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E4B13000	kg	Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Armat pilars		49,000	8,000			392,000	C#*D#*E#*F#
---	--------------	--	--------	-------	--	--	---------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 392,000

2	G4D1K123	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Encofrat pilars		0,600	2,500	4,000	8,000	48,000	C#*D#*E#*F#
---	-----------------	--	-------	-------	-------	-------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 48,000

3	E45118G3	m3	Formigó per a pilars, HA-25/P/20/Ila, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
---	----------	----	--

AMIDAMENTS

Data: 20/01/13

Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Formigó pilars		0,600	0,600	2,500	8,000	7,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,200	

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
 Capítol 04 ESTRUCTURA
 Títol 3 03 FORJAT DE COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G45C6BHB	m3	Formigó per a lloses, HP-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llosa		29,400	0,375	58,200		641,655	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							641,655	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	G4BC3100	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llosa		14.613,000				14.613,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14.613,000	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	G4DC1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llosa		28,200	57,000			1.607,400	C#*D#*E#*F#
2	Lateral tran.		29,400	0,375	2,000		22,050	C#*D#*E#*F#
3	Lateral long.		58,200	0,375	2,000		43,650	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.673,100	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	G4GAU010	kg	Acer Y1860 S7 de diàmetre 15, 2 mm en cordons de qualsevol llargària per a postesar en estructures, incloent-hi ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i tesat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tendons longitudinals		124,000	58,200	1,102		7.952,914	C#*D#*E#*F#
2	Tendons transversals		102,000	29,400	1,102		3.304,678	C#*D#*E#*F#
3			212,000	13,100	1,102		3.060,474	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14.318,066	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	G4DEG010	m3	Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llosa		28,200	57,000	2,500		4.018,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4.018,500	

AMIDAMENTS

Data: 20/01/13

Pàg.: 7

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
 Capítol 04 ESTRUCTURA
 Títol 3 04 ESCALES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	G4DEG010	m3	Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Escala		33,500	2,000			67,000	C#*D#*E#*F#
---	--------	--	--------	-------	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 67,000

2	G4DC1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Escala		10,563	2,000			21,126	C#*D#*E#*F#
---	--------	--	--------	-------	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 21,126

3	G4BC3100	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Escala		188,528	2,000			377,056	C#*D#*E#*F#
---	--------	--	---------	-------	--	--	---------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 377,056

4	G45318G3	m3	Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Escala		7,490	2,000			14,980	C#*D#*E#*F#
---	--------	--	-------	-------	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 14,980

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
 Capítol 04 ESTRUCTURA
 Títol 3 05 MURS D'OBRA DE FÀBRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	E612T5AV	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Forat d'escala		10,200	2,500	2,000		51,000	C#*D#*E#*F#
---	----------------	--	--------	-------	-------	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 51,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
 Capítol 05 DRENATGE

AMIDAMENTS

Data: 20/01/13

Pàg.: 8

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GDB1U010	u	Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament armada amb una malla ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per m2, per a pou de registre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	GDD2F524	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	ENN2U010	u	Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1,2 Es per a un cabal de 2 l/s a una altura d'elevacio de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acoblament de les bombes, trapa de doble d'accés i jocs de tubs-guia, instal·lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	GD5G1150	m	Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Drenatge interior		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
2	Drenatge superior		57,000				57,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,000

Obra	01	PRESSUPOST PFC 2013
Capítol	06	IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
Títol 3	01	MUR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G7732320	m2	Membrana de gruix 0,75 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			215,000				215,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	GD5BU010	m	Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000	50,000			250,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

4 G7821110 m2 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 i 6 kg/m2 de betum asfàltic B-60/70

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	50,000			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
 Capítol 06 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
 Títol 3 02 COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G7732320	m2	Membrana de gruix 0,75 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			29,400	58,200			1.711,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.711,080

2 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	trans.		29,400	0,375	2,000		22,050	C#*D#*E#*F#
2	long.		58,200	0,375	2,000		43,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,700

3 G7821110 m2 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 i 6 kg/m2 de betum asfàltic B-60/70

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			29,400	58,200			1.711,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.711,080

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
 Capítol 07 PAVIMENTS
 Títol 3 01 PAVIMENTS EN SUPERFICIE
 Títol 4 01 PAVIMENT ASFÀLTIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 20/01/13

Pàg.: 10

1 G9J12N00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,216				0,216	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,216

2 G9J13R00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,216				0,216	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,216

3 G9H18213 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,160				30,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,160

4 G9H12113 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,080				15,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,080

Obra	01	PRESSUPOST PFC 2013
Capítol	07	PAVIMENTS
Títol 3	01	PAVIMENTS EN SUPERFICIE
Títol 4	02	PAVIMENT DE VORERES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			108,000	0,200			21,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

2 G9372110 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM II/B-L 32,5 N, additiu inclúsor d'aire i granulat de pedra calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			108,000	0,075			8,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,100

3 G96512C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

AMIDAMENTS

Data: 20/01/13

Pàg.: 11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			72,000				72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

4 G9E13114 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			108,000				108,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
 Capítol 07 PAVIMENTS
 Títol 3 01 PAVIMENTS EN SUPERFICIE
 Títol 4 03 PAVIMENT DE PEÇA DE FORMIGÓ GRIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G931R01J	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.070,000	0,200			214,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 214,000

2 G9372110 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM II/B-L 32,5 N, additiu incluser d'aire i granulat de pedra calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.070,000	0,075			80,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,250

3 G9F15111 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.070,000				1.070,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.070,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
 Capítol 07 PAVIMENTS
 Títol 3 02 PAVIMENTS INTERIORS
 Títol 4 01 INTERIOR PÀRKING

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G9372110	m3	Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM II/B-L 32,5 N, additiu incluser d'aire i granulat de pedra calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora

AMIDAMENTS

Data: 20/01/13

Pàg.: 12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			28,200	57,000	0,100		160,740	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,740

2 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12.685,000				12.685,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.685,000

3 G45C17H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			28,200	57,000	0,200		321,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 321,480

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
 Capítol 08 ACABATS
 Títol 3 01 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GB151AAE	m	Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			58,350				58,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,350

2 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada, sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre incloent el premarcatge

AMIDAMENTS

Data: 20/01/13

Pàg.: 13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			193,000				193,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,000

5 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebraats, franjes de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,550				24,550	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,550

6 E619356K m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, maó massís llis de 300x150x50 mm, de morter de ciment gris, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcarí 1:2:10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paret exterior perimetre		128,000	1,000			128,000	C#*D#*E#*F#
2	Paret separació rampa sortida i plaça		4,800	1,000			4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,800

7 FQZVU010 u Edicle de caixes d'ascensor o escales de mides en planta segons plànols i 350 cm d'alçària, amb perfils d'acer inoxidable 304 polit i abrillantat, soldadures a taller amb atmosfera d'argon, vidres laminars de seguretat de 10+10 mm amb buitral transparent col·locat amb bandes de neoprè i silicona neutre, enllumenat amb tub fluorescent FL-7 L=624 mm i projector PR-20 amb lampada halògena, col·locat amb ancoratges mecànics amb placa de 150x150x8 mm, totalment equipat i instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Edicle escales		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Edicle ascensor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
 Capítol 08 ACABATS
 Títol 3 02 INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA0002	PA	Partida alçada de cobrament íntegre per a les instal·lacions completes del pàrking, inclou instal·lacions de control, ventilació i detecció de CO, electricitat i il·luminació, instal·lacions complementàries de control, de protecció contra el foc i ascensor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
 Capítol 08 ACABATS
 Títol 3 03 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GR614349	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent

Euro

AMIDAMENTS

Data: 20/01/13

Pàg.: 14

inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 GR71370G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			245,000				245,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

3 FQR0U010 u Jardinera barcina de fosa i acabat amb oxyron

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre en qualsevol tipus de superfície, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			245,000	0,100			24,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,500

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
 Capítol 08 ACABATS
 Títol 3 04 EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA0003	PA	Partida alçada de cobrament íntegre per a la maquinària interior del pàrking. Inclou dos barreres de seguretat automàtiques, dues màquines expenedores de tiquets i una cancel·ladora

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC 2013
 Capítol 08 ACABATS
 Títol 3 05 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQ11GB10	u	Banc de llists de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

AMIDAMENTS

Data: 20/01/13

Pàg.: 15

2 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/01/13

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	E3F515G1	m3	Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (NORANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	90,44 €
P- 2	E3FB3000	kg	Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic \geq 500 N/mm ² (UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	1,15 €
P- 3	E3FDD100	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	26,92 €
P- 4	E3G5261K	m2	Perforació de pantalla en terreny flux, de 60 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament amb formigó HA-25/L/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb \geq 375 kg/m ³ de ciment, amb l'equip de llots inclòs (CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	117,97 €
P- 5	E45118G3	m3	Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	111,60 €
P- 6	E4B13000	kg	Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic \geq 500 N/mm ² (UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)	1,17 €
P- 7	E4B23000	kg	Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic \geq 500 N/mm ² (UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	1,36 €
P- 8	E612T5AV	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm ²) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	30,64 €
P- 9	E619356K	m2	Paret de tancament de 15 cm de gruix, maó massís llis de 300x150x50 mm, de morter de ciment gris, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:2:10 (SETANTA EUROS AMB SETZE CENTIMS)	70,16 €
P- 10	ENN2U010	u	Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1,2 Es per a un cabal de 2 l/s a una altura d'elevació de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acoblament de les bombes, trapa de doble d'accés i jocs de tubs-guia, instal·lada (DOS MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	2.807,54 €
P- 11	FQ11GB10	u	Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respallter, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	284,44 €
P- 12	FQ21BC60	u	Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques (SETANTA-UN EUROS AMB UN CENTIMS)	71,01 €
P- 13	FQR0U010	u	Jardinera barcina de fosa i acabat amb oxyron (CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	592,46 €
P- 14	FQZVU010	u	Edicle de caixes d'ascensor o escales de mides en planta segons plànols i 350 cm d'alçària, amb perfils d'acer inoxidable 304 polit i abrillantat, soldadures a taller amb atmosfera d'argon, vidres laminars de seguretat de 10+10 mm amb buitral transparent col·locat amb bandes de neoprè i silicona neutre, enllumenat amb tub fluorescent FL-7 L=624 mm i projector PR-20 amb lampada halògena, col·locat amb ancoratges mecànics amb placa de 150x150x8 mm, totalment equipat i instal·lat (QUINZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	15.558,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/01/13

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	G2111131	m3	Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió (DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	19,89 €
P- 16	G2191306	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	3,94 €
P- 17	G2194H21	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària, amb compressor amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)	4,06 €
P- 18	G2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	3,97 €
P- 19	G21R1002	u	Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	43,79 €
P- 20	G2214101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	2,78 €
P- 21	G2216101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (UN EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	1,92 €
P- 22	G228LB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM (SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	6,14 €
P- 23	G22D1011	m2	Esbossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	0,91 €
P- 24	G32515H2	m3	Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba (NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	97,38 €
P- 25	G32D2105	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	34,37 €
P- 26	G32D2115	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist (QUARANTA EUROS AMB TRES CENTIMS)	40,03 €
P- 27	G3GB3100	kg	Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	1,18 €
P- 28	G3GZ0010	m	Doble muret guia per execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 m d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de res. car. a la compressió i armat amb acer B500S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat (NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	99,29 €
P- 29	G3GZU015	m	Enderroc de doble muret guia (ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	11,26 €
P- 30	G3Z1U010	m2	Formigó de 15 N/mm2 de res. car. a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat (SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	6,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/01/13

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 31	G45318G3	m3	Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	104,68 €
P- 32	G45C17H4	m3	Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	98,69 €
P- 33	G45C6BHB	m3	Formigó per a lloses, HP-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (CENT ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	111,89 €
P- 34	G4BC3100	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	1,36 €
P- 35	G4D1K123	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	29,79 €
P- 36	G4DC1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)	28,11 €
P- 37	G4DEG010	m3	Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base (DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	10,81 €
P- 38	G4GAU010	kg	Acer Y1860 S7 de diàmetre 15, 2 mm en cordons de qualsevol llargària per a postesar en estructures, incloent-hi ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i tesat (DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	2,87 €
P- 39	G7732320	m2	Membrana de gruix 0,75 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	13,50 €
P- 40	G7811100	m2	Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 (SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	6,24 €
P- 41	G7821110	m2	Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 i 6 kg/m2 de betum asfàltic B-60/70 (DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	10,98 €
P- 42	G931R01J	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM (VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)	23,06 €
P- 43	G9372110	m3	Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM II/B-L 32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora (SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	67,61 €
P- 44	G96512C5	m	Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	22,18 €
P- 45	G9E13114	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (VINT-I-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	26,14 €
P- 46	G9F15111	m2	Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	21,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/01/13

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 47	G9H12113	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	56,29 €
P- 48	G9H18213	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	53,34 €
P- 49	G9J12N00	t	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI (CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	513,64 €
P- 50	G9J13R00	t	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1 (TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS)	386,00 €
P- 51	GB151AAE	m	Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	198,56 €
P- 52	GBA1U020	m	Pintat de faixa de 15 cm d'amplada, sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre incloent el premarcatge (ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	0,39 €
P- 53	GBA31001	m2	Pintat de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franjes de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	9,64 €
P- 54	GBB11251	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)	62,03 €
P- 55	GBB11351	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (NORANTA-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)	92,10 €
P- 56	GD5BU010	m	Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	12,67 €
P- 57	GD5G1150	m	Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	32,69 €
P- 58	GDB1U010	u	Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament armada amb una malla ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per m2, per a pou de registre (DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	17,43 €
P- 59	GDD2F524	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	393,96 €
P- 60	GR3PU010	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre en qualsevol tipus de superfície, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual (DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	2,36 €
P- 61	GR614349	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	106,60 €
P- 62	GR71370G	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	0,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/01/13

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 63	PA0002	PA	Partida alçada de cobrament íntegre per a les instal·lacions completes del pàrking, inclou instal·lacions de control, ventilació i detecció de CO, electricitat i il·luminació, instal·lacions complementàries de control, de protecció contra el foc i ascensor (DEU MIL EUROS)	10.000,00 €
P- 64	PA0003	PA	Partida alçada de cobrament íntegre per a la maquinària interior del pàrking. Inclou dos barreres de seguretat automàtiques, dues màquines expenedores de tiquets i una cancel·ladora (ONZE MIL EUROS)	11.000,00 €
P- 65	PA0004	PA	Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut de l'obra (DISSET MIL CENT SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	17.170,58 €
P- 66	PA0005	PA	Partida alçada de cobrament íntegre per la neteja final de les obres (MIL DOS-CENTS EUROS)	1.200,00 €
P- 67	PA0006	PA	Partida alçada de cobrament íntegre per al control de qualitat (CINC MIL EUROS)	5.000,00 €
P- 68	PP0001	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per al replanteig inicial de l'obra i comprovació topogràfica (TRES-CENTS EUROS)	300,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/01/13

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	E3F515G1	m3	Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	90,44	€
	B065960C	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m	78,25400	€
			Altres conceptes	12,18600	€
P-2	E3FB3000	kg	Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,15	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,00659	€
			Altres conceptes	1,14341	€
P-3	E3FDD100	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps	26,92	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,10040	€
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,43000	€
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,80480	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,31987	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,17262	€
			Altres conceptes	23,09231	€
P-4	E3G5261K	m2	Perforació de pantalla en terreny fluix, de 60 cm de gruix amb llot tixotrópic i formigonament amb formigó HA-25/L/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs	117,97	€
	B3Z51000	kg	Llot tixotrópic	1,03950	€
	B0659A0L	m3	Formigó HA-25/L/20/IIa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 20 mm,	57,72083	€
			Altres conceptes	59,20967	€
P-5	E45118G3	m3	Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	111,60	€
	B065960C	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m	74,69700	€
			Altres conceptes	36,90300	€
P-6	E4B13000	kg	Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,17	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,00540	€
			Altres conceptes	1,16460	€
P-7	E4B23000	kg	Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,36	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,01296	€
			Altres conceptes	1,34704	€
P-8	E612T5AV	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	30,64	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/01/13

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons	1,42302 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01154 €
	B0FA12A0	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,81400 €
			Altres conceptes	23,39144 €
P-9	E619356K	m2	Paret de tancament de 15 cm de gruix, maó massís llis de 300x150x50 mm, de morter de ciment gris, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10	70,16 €
	B0E11156	u	Maó massís llis de morter de ciment de 300x150x50 mm, de cara vista,gris, categoria I	18,71197 €
			Altres conceptes	51,44803 €
P-10	ENN2U010	u	Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1,2 Es per a un cabal de 2 l/s a una altura d'elevació de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acoblament de les bombes, trapa de doble d'accés i jocs de tubs-guia, instal·lada	2.807,54 €
	BNNZU110	u	Trapa de doble accés a pou d'elevació	329,30000 €
	BNNZU010	u	Sòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevació	185,00000 €
	BNN2U010	u	Estació de bombament de tipus estacionaria composta per 2 bombes submergibles (se	1.708,64000 €
			Altres conceptes	584,60000 €
P-11	FQ11GB10	u	Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respalller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions mecàniques	284,44 €
	BQ11GB10	u	Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insec	261,48000 €
			Altres conceptes	22,96000 €
P-12	FQ21BC60	u	Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques	71,01 €
	BQ21BC60	u	Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suport	59,00000 €
			Altres conceptes	12,01000 €
P-13	FQR0U010	u	Jardinera barcina de fosa i acabat amb oxyron	592,46 €
			Sense descomposició	592,46000 €
P-14	FQZVU010	u	Edicle de caixes d'ascensor o escales de mides en planta segons plànols i 350 cm d'alçària, amb perfils d'acer inoxidable 304 polit i brillantat, soldadures a taller amb atmosfera d'argon, vidres laminars de seguretat de 10+10 mm amb buïral transperent col·locat amb bandes de neoprè i silicona neutre, enllumenat amb tub fluorescent FL-7 L=624 mm i projector PR-20 amb lampada halogena, col·locat amb ancoratges mecànics amb placa de 150x150x8 mm, totalment equipat i instal·lat	15.558,93 €
			Sense descomposició	15.558,93000 €
P-15	G2111131	m3	Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió	19,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/01/13

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	19,89000 €
P-16	G2191306	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	3,94 €
			Altres conceptes	3,94000 €
P-17	G2194H21	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària, amb compressor amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	4,06 €
			Altres conceptes	4,06000 €
P-18	G2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	3,97 €
			Altres conceptes	3,97000 €
P-19	G21R1002	u	Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió	43,79 €
			Altres conceptes	43,79000 €
P-20	G2214101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	2,78 €
			Altres conceptes	2,78000 €
P-21	G2216101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	1,92 €
			Altres conceptes	1,92000 €
P-22	G228LB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM	6,14 €
			Altres conceptes	6,14000 €
P-23	G22D1011	m2	Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	0,91 €
			Altres conceptes	0,91000 €
P-24	G32515H2	m3	Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba	97,38 €
	B065960B	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a	73,62990 €
			Altres conceptes	23,75010 €
P-25	G32D2105	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m	34,37 €
	B0D629A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,04108 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,17262 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,87604 €
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,03424 €
	B0D71120	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	2,74050 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,10040 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/01/13

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,40240 €
			Altres conceptes	30,00272 €
P-26	G32D2115	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist	40,03 €
	B0D71120	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	2,74050 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,87604 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,17262 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,40240 €
	B0D629A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,04108 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,12550 €
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,03424 €
			Altres conceptes	35,63762 €
P-27	G3GB3100	kg	Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,18 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,00648 €
			Altres conceptes	1,17352 €
P-28	G3GZ0010	m	Doble muret guia per execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 m d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de res. car. a la compressió i armat amb acer B500S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat	99,29 €
			Sense descomposició	99,29000 €
P-29	G3GZU015	m	Enderroc de doble muret guia	11,26 €
			Sense descomposició	11,26000 €
P-30	G3Z1U010	m2	Formigó de 15 N/mm2 de res. car. a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat	6,67 €
			Sense descomposició	6,67000 €
P-31	G45318G3	m3	Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	104,68 €
	B065960C	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m	71,14000 €
			Altres conceptes	33,54000 €
P-32	G45C17H4	m3	Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	98,69 €
	B065910B	m3	Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am	72,00180 €
			Altres conceptes	26,68820 €
P-33	G45C6BHB	m3	Formigó per a lloses, HP-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	111,89 €
	B066LH0B	m3	Formigó HP-35/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,	85,20060 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/01/13

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	26,68940 €
P-34	G4BC3100	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,36 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,01296 €
			Altres conceptes	1,34704 €
P-35	G4D1K123	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m	29,79 €
	B0DG1110	m2	Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer	14,30400 €
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,09416 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,25100 €
			Altres conceptes	15,14084 €
P-36	G4DC1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi	28,11 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,10040 €
	B0D71120	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	2,87100 €
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,12926 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,40240 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,43560 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,11581 €
			Altres conceptes	24,05553 €
P-37	G4DEG010	m3	Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base	10,81 €
	B0DFF001	m3	Amortització de cindri metàl·lica	6,50000 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,06600 €
	B0321000	m3	Sauló sense garbellar	0,53988 €
			Altres conceptes	3,70412 €
P-38	G4GAU010	kg	Acer Y1860 S7 de diàmetre 15, 2 mm en cordons de qualsevol llargària per a postesar en estructures, incloent-hi ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i tesat	2,87 €
			Sense descomposició	2,87000 €
P-39	G7732320	m2	Membrana de gruix 0,75 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie	13,50 €
	B7721310	m2	Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 0.75 mm resistent a la intempèrie	1,05525 €
			Altres conceptes	12,44475 €
P-40	G7811100	m2	Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1	6,24 €
	B0552420	kg	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1	0,62000 €
			Altres conceptes	5,62000 €
P-41	G7821110	m2	Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 i 6 kg/m2 de betum asfàltic B-60/70	10,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/01/13

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B055JJR0	t	Betum asfàltic tipus B-60/70	2,08620 €
	B0552420	kg	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1	0,31000 €
			Altres conceptes	8,58380 €
P-42	G931R01J	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM	23,06 €
	B0111000	m3	Aigua	0,05550 €
	B037R000	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats	19,53600 €
			Altres conceptes	3,46850 €
P-43	G9372110	m3	Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM II/B-L 32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora	67,61 €
			Altres conceptes	67,61000 €
P-44	G96512C5	m	Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5	22,18 €
	B96512C0	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20	5,10300 €
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons	0,08255 €
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,	2,97612 €
			Altres conceptes	14,01833 €
P-45	G9E13114	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland	26,14 €
	B9E13100	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	7,03800 €
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,32783 €
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,93519 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01110 €
			Altres conceptes	17,82788 €
P-46	G9F15111	m2	Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	21,45 €
	B9F15100	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	14,63700 €
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,91724 €
			Altres conceptes	5,89576 €
P-47	G9H12113	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall	56,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/01/13

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9H12110	t	Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític	52,81000	€
			Altres conceptes	3,48000	€
P-48	G9H18213	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall	53,34	€
	B9H18210	t	Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat cal	49,86000	€
			Altres conceptes	3,48000	€
P-49	G9J12N00	t	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI	513,64	€
	B0552B00	kg	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI	450,00000	€
			Altres conceptes	63,64000	€
P-50	G9J13R00	t	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1	386,00	€
	B0552420	kg	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1	310,00000	€
			Altres conceptes	76,00000	€
P-51	GB151AAE	m	Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter	198,56	€
	BB151AA0	m	Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser i	173,30000	€
	B0710180	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm ²), en sacs, de designació (G) seg	0,44140	€
			Altres conceptes	24,81860	€
P-52	GBA1U020	m	Pintat de faixa de 15 cm d'amplada, sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre incloent el premarcatge	0,39	€
			Sense descomposició	0,39000	€
P-53	GBA31001	m2	Pintat de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebra, franjes de vèrtex de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge	9,64	€
			Sense descomposició	9,64000	€
P-54	GBB11251	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	62,03	€
	BBM12602	u	Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	46,40000	€
			Altres conceptes	15,63000	€
P-55	GBB11351	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	92,10	€
	BBM13602	u	Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	76,47000	€
			Altres conceptes	15,63000	€
P-56	GD5BU010	m	Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m ² i graves	12,67	€
	B7B111D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/	1,53720	€
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	2,59220	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/01/13

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	8,54060 €
P-57	GD5G1150	m	Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	32,69 €
	BD52159K	m	Peça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària	23,45200 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	2,55658 €
			Altres conceptes	6,68142 €
P-58	GDB1U010	u	Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament armada amb una malla ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per m2, per a pou de registre	17,43 €
	B0B341C2	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2.2 m B5	0,71200 €
	B065910C	m3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	5,64720 €
			Altres conceptes	11,07080 €
P-59	GDD2F524	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	393,96 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	3,17250 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01332 €
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-	50,13632 €
			Altres conceptes	340,63786 €
P-60	GR3PU010	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre en qualsevol tipus de superfície, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual	2,36 €
			Sense descomposició	2,36000 €
P-61	GR614349	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	106,60 €
	BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	7,25400 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0.1 a 0.5 mm	27,64440 €
	B0111000	m3	Aigua	0,13320 €
			Altres conceptes	71,56840 €
P-62	GR71370G	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega	0,53 €
	BR4U1G00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N	0,18200 €
			Altres conceptes	0,34800 €
P-63	PA0002	PA	Partida alçada de cobrament íntegre per a les instal·lacions completes del pàrking, inclou instal·lacions de control, ventilació i detecció de CO, electricitat i il·luminació, instal·lacions complementàries de control, de protecció contra el foc i ascensor	10.000,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/01/13

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	10.000,00000 €
P-64	PA0003	PA	Partida alçada de cobrament íntegre per a la maquinària interior del pàrking. Inclou dos barreres de seguretat automàtiques, dues màquines expendedores de tiquets i una cancel·ladora	11.000,00 €
			Sense descomposició	11.000,00000 €
P-65	PA0004	PA	Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut de l'obra	17.170,58 €
			Sense descomposició	17.170,58000 €
P-66	PA0005	PA	Partida alçada de cobrament íntegre per la neteja final de les obres	1.200,00 €
			Sense descomposició	1.200,00000 €
P-67	PA0006	PA	Partida alçada de cobrament íntegre per al control de qualitat	5.000,00 €
			Sense descomposició	5.000,00000 €
P-68	PP0001	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per al replanteig inicial de l'obra i comprovació topogràfica	300,00 €
			Sense descomposició	300,00000 €

PRESSUPOST

Data: 20/01/13

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST PFC 2013
 CAPÍTOL 01 TREBALLS PREVIS
 TITOL 3 01 REPLANTEIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PP0001	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per al replanteig inicial de l'obra i comprovació topogràfica (P - 68)	300,00	1,000	300,00
TOTAL	TITOL 3		01.01.01			300,00

OBRA 01 PRESSUPOST PFC 2013
 CAPÍTOL 01 TREBALLS PREVIS
 TITOL 3 02 RETIRADA D'OBJECTES DE LA PARCEL·LA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G21R1002	u	Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió (P - 19)	43,79	20,000	875,80
TOTAL	TITOL 3		01.01.02			875,80

OBRA 01 PRESSUPOST PFC 2013
 CAPÍTOL 02 DEMOLICIONS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G2191306	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 16)	3,94	72,000	283,68
2	G2194H21	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària, amb compressor amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 17)	4,06	108,000	438,48
3	G2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 18)	3,97	216,000	857,52
4	G2111131	m3	Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió (P - 15)	19,89	469,750	9.343,33
TOTAL	CAPÍTOL		01.02			10.923,01

OBRA 01 PRESSUPOST PFC 2013
 CAPÍTOL 03 MOVIMENT DE TERRES
 TITOL 3 01 PRIMERA FASE D'EXCAVACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G22D1011	m2	Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 23)	0,91	2.209,340	2.010,50
2	G2216101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 21)	1,92	552,335	1.060,48
3	G2214101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 20)	2,78	1.049,437	2.917,43
TOTAL	TITOL 3		01.03.01			5.988,41

OBRA 01 PRESSUPOST PFC 2013
 CAPÍTOL 03 MOVIMENT DE TERRES
 TITOL 3 02 SEGONA FASE D'EXCAVACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
------	------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

Data: 20/01/13

Pàg.: 2

1	G2214101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 20)	2,78	5.103,672	14.188,21
TOTAL	TITOL 3		01.03.02			14.188,21

OBRA 01 PRESSUPOST PFC 2013
 CAPÍTOL 03 MOVIMENT DE TERRES
 TITOL 3 03 TERCERA FASE D'EXCAVACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G2214101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 20)	2,78	1.253,112	3.483,65
2	G228LB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 22)	6,14	1.587,983	9.750,22
TOTAL	TITOL 3		01.03.03			13.233,87

OBRA 01 PRESSUPOST PFC 2013
 CAPÍTOL 04 ESTRUCTURA
 TITOL 3 01 ESTRUCTURES DE CONTENCIÓ
 TITOL 4 01 PANTALLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G3GZ0010	m	Doble muret guia per execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 m d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de res. car. a la compressió i armat amb acer B500S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat (P - 28)	99,29	175,200	17.395,61
2	E3G5261K	m2	Perforació de pantalla en terreny fluix, de 60 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament amb formigó HA-25/L/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs (P - 4)	117,97	1.506,720	177.747,76
3	G3GZU015	m	Enderroc de doble muret guia (P - 29)	11,26	175,200	1.972,75
4	G3GB3100	kg	Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 27)	1,18	35.645,000	42.061,10
TOTAL	TITOL 4		01.04.01.01			239.177,22

OBRA 01 PRESSUPOST PFC 2013
 CAPÍTOL 04 ESTRUCTURA
 TITOL 3 01 ESTRUCTURES DE CONTENCIÓ
 TITOL 4 02 MUR DE CONTENCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G3Z1U010	m2	Formigó de 15 N/mm2 de res. car. a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat (P - 30)	6,67	165,000	1.100,55
2	E4B23000	kg	Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 7)	1,36	9.778,000	13.298,08
3	G32D2115	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist (P - 26)	40,03	434,000	17.373,02

PRESSUPOST

Data: 20/01/13

Pàg.: 3

4	G32D2105	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m (P - 25)	34,37	74,620	2.564,69
5	G32515H2	m3	Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba (P - 24)	97,38	215,500	20.985,39
TOTAL TITOL 4			01.04.01.02			55.321,73

OBRA	01	PRESSUPOST PFC 2013
CAPÍTOL	04	ESTRUCTURA
TITOL 3	02	ESTRUCTURES DE SOSTENIMENT
TITOL 4	01	SABATES AÏLLADES DE PILARS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G3Z1U010	m2	Formigó de 15 N/mm2 de res, car. a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat (P - 30)	6,67	103,680	691,55
2	E3FB3000	kg	Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 2)	1,15	3.904,000	4.489,60
3	E3F515G1	m3	Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 1)	90,44	103,680	9.376,82
4	E3FDD100	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 3)	26,92	115,200	3.101,18
TOTAL TITOL 4			01.04.02.01			17.659,15

OBRA	01	PRESSUPOST PFC 2013
CAPÍTOL	04	ESTRUCTURA
TITOL 3	02	ESTRUCTURES DE SOSTENIMENT
TITOL 4	02	PILARS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E4B13000	kg	Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 6)	1,17	392,000	458,64
2	G4D1K123	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m (P - 35)	29,79	48,000	1.429,92
3	E45118G3	m3	Formigó per a pilars, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 5)	111,60	7,200	803,52
TOTAL TITOL 4			01.04.02.02			2.692,08

OBRA	01	PRESSUPOST PFC 2013
CAPÍTOL	04	ESTRUCTURA
TITOL 3	03	FORJAT DE COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G45C6BHB	m3	Formigó per a lloses, HP-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 33)	111,89	641,655	71.794,78
2	G4BC3100	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)	1,36	14.613,000	19.873,68

PRESSUPOST

Data: 20/01/13

Pàg.: 4

3	G4DC1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 36)	28,11	1.673,100	47.030,84
4	G4GAU010	kg	Acer Y1860 S7 de diàmetre 15, 2 mm en cordons de qualsevol llargària per a postesar en estructures, incloent-hi ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i tesat (P - 38)	2,87	14.318,066	41.092,85
5	G4DEG010	m3	Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base (P - 37)	10,81	4.018,500	43.439,99
TOTAL TITOL 3			01.04.03			223.232,14

OBRA 01 PRESSUPOST PFC 2013
 CAPÍTOL 04 ESTRUCTURA
 TITOL 3 04 ESCALES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G4DEG010	m3	Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base (P - 37)	10,81	67,000	724,27
2	G4DC1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 36)	28,11	21,126	593,85
3	G4BC3100	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (P - 34)	1,36	377,056	512,80
4	G45318G3	m3	Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 31)	104,68	14,980	1.568,11
TOTAL TITOL 3			01.04.04			3.399,03

OBRA 01 PRESSUPOST PFC 2013
 CAPÍTOL 04 ESTRUCTURA
 TITOL 3 05 MURS D'OBRA DE FÀBRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E612T5AV	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm ²) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 8)	30,64	51,000	1.562,64
TOTAL TITOL 3			01.04.05			1.562,64

OBRA 01 PRESSUPOST PFC 2013
 CAPÍTOL 05 DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GDB1U010	u	Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament armada amb una malla ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per m ² , per a pou de registre (P - 58)	17,43	1,000	17,43
2	GDD2F524	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 59)	393,96	1,000	393,96
3	ENN2U010	u	Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1,2 Es per a un cabal de 2 l/s a una altura d'elevació de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acoblament de les bombes, trapa de doble d'accés i jocs de	2.807,54	1,000	2.807,54

PRESSUPOST

Data: 20/01/13

Pàg.: 5

4	GD5G1150	m	tubs-guia, instal·lada (P - 10) Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 57)	32,69	89,000	2.909,41
TOTAL			CAPÍTOL 01.05			6.128,34

OBRA 01 PRESSUPOST PFC 2013
 CAPÍTOL 06 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
 TITOL 3 01 MUR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G7732320	m2	Membrana de gruix 0,75 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie (P - 39)	13,50	215,000	2.902,50
2	GD5BU010	m	Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves (P - 56)	12,67	50,000	633,50
3	G7811100	m2	Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 (P - 40)	6,24	250,000	1.560,00
4	G7821110	m2	Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 i 6 kg/m2 de betum asfàltic B-60/70 (P - 41)	10,98	100,000	1.098,00
TOTAL			TITOL 3 01.06.01			6.194,00

OBRA 01 PRESSUPOST PFC 2013
 CAPÍTOL 06 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
 TITOL 3 02 COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G7732320	m2	Membrana de gruix 0,75 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie (P - 39)	13,50	1.711,080	23.099,58
2	G7811100	m2	Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 (P - 40)	6,24	65,700	409,97
3	G7821110	m2	Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 i 6 kg/m2 de betum asfàltic B-60/70 (P - 41)	10,98	1.711,080	18.787,66
TOTAL			TITOL 3 01.06.02			42.297,21

OBRA 01 PRESSUPOST PFC 2013
 CAPÍTOL 07 PAVIMENTS
 TITOL 3 01 PAVIMENTS EN SUPERFÍCIE
 TITOL 4 01 PAVIMENT ASFÀLTIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G9J12N00	t	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI (P - 49)	513,64	0,216	110,95
2	G9J13R00	t	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1 (P - 50)	386,00	0,216	83,38
3	G9H18213	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calçari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall (P - 48)	53,34	30,160	1.608,73
4	G9H12113	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de	56,29	15,080	848,85

PRESSUPOST

Data: 20/01/13

Pàg.: 6

			penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall (P - 47)			
TOTAL	TITOL 4		01.07.01.01			2.651,91

OBRA	01	PRESSUPOST PFC 2013
CAPÍTOL	07	PAVIMENTS
TITOL 3	01	PAVIMENTS EN SUPERFICIE
TITOL 4	02	PAVIMENT DE VORERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G931R01J	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM (P - 42)	23,06	21,600	498,10
2	G9372110	m3	Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM II/B-L 32,5 N, additiu incluser d'aire i granulat de pedra calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora (P - 43)	67,61	8,100	547,64
3	G96512C5	m	Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P - 44)	22,18	72,000	1.596,96
4	G9E13114	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 45)	26,14	108,000	2.823,12
TOTAL	TITOL 4		01.07.01.02			5.465,82

OBRA	01	PRESSUPOST PFC 2013
CAPÍTOL	07	PAVIMENTS
TITOL 3	01	PAVIMENTS EN SUPERFICIE
TITOL 4	03	PAVIMENT DE PEÇA DE FORMIGÓ GRIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G931R01J	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM (P - 42)	23,06	214,000	4.934,84
2	G9372110	m3	Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM II/B-L 32,5 N, additiu incluser d'aire i granulat de pedra calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora (P - 43)	67,61	80,250	5.425,70
3	G9F15111	m2	Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (P - 46)	21,45	1.070,000	22.951,50
TOTAL	TITOL 4		01.07.01.03			33.312,04

OBRA	01	PRESSUPOST PFC 2013
CAPÍTOL	07	PAVIMENTS
TITOL 3	02	PAVIMENTS INTERIORS
TITOL 4	01	INTERIOR PÀRKING

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G9372110	m3	Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM II/B-L 32,5 N, additiu incluser d'aire i granulat de pedra calcària	67,61	160,740	10.867,63

PRESSUPOST

Data: 20/01/13

Pàg.: 7

2	G4BC3100	kg	de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora (P - 43)	1,36	12.685,000	17.251,60
3	G45C17H4	m3	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (P - 34)	98,69	321,480	31.726,86
TOTAL			TITOL 4	01.07.02.01	59.846,09	

OBRA 01 PRESSUPOST PFC 2013
 CAPÍTOL 08 ACABATS
 TITOL 3 01 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GB151AAE	m	Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter (P - 51)	198,56	58,350	11.585,98
2	GBB11251	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 54)	62,03	2,000	124,06
3	GBB11351	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 55)	92,10	1,000	92,10
4	GBA1U020	m	Pintat de faixa de 15 cm d'amplada, sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre incloent el premarcatge (P - 52)	0,39	193,000	75,27
5	GBA31001	m2	Pintat de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franjes de vèrtex de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 53)	9,64	24,550	236,66
6	E619356K	m2	Paret de tancament de 15 cm de gruix, maó massís llis de 300x150x50 mm, de morter de ciment gris, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:2:10 (P - 9)	70,16	132,800	9.317,25
7	FQZVU010	u	Edicle de caixes d'ascensor o escales de mides en planta segons plànols i 350 cm d'alçària, amb perfils d'acer inoxidable 304 polit i brillantat, soldadures a taller amb atmosfera d'argon, vidres laminars de seguretat de 10+10 mm amb buitral transparent col·locat amb bandes de neoprè i silicona neutre, enllumenat amb tub fluorescent FL-7 L=624 mm i projector PR-20 amb lampada halògena, col·locat amb ancoratges mecànics amb placa de 150x150x8 mm, totalment equipat i instal·lat (P - 14)	15.558,93	3,000	46.676,79
TOTAL			TITOL 3	01.08.01	68.108,11	

OBRA 01 PRESSUPOST PFC 2013
 CAPÍTOL 08 ACABATS
 TITOL 3 02 INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA0002	PA	Partida alçada de cobrament íntegre per a les instal·lacions completes del pàrking, inclou instal·lacions de control, ventilació i detecció de CO, electricitat i il·luminació, instal·lacions complementàries de control, de protecció contra el foc i ascensor (P - 63)	10.000,00	1,000	10.000,00

PRESSUPOST

Data: 20/01/13

Pàg.: 8

TOTAL	TITOL 3	01.08.02	10.000,00
--------------	----------------	-----------------	------------------

OBRA 01 PRESSUPOST PFC 2013
 CAPÍTOL 08 ACABATS
 TITOL 3 03 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GR614349	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 61)	106,60	20,000	2.132,00
2	GR71370G	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega (P - 62)	0,53	245,000	129,85
3	FQR0U010	u	Jardineria barcina de fosa i acabat amb oxyron (P - 13)	592,46	20,000	11.849,20
4	GR3PU010	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre en qualsevol tipus de superfície, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual (P - 60)	2,36	24,500	57,82
TOTAL	TITOL 3	01.08.03	14.168,87			

OBRA 01 PRESSUPOST PFC 2013
 CAPÍTOL 08 ACABATS
 TITOL 3 04 EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA0003	PA	Partida alçada de cobrament íntegre per a la maquinària interior del pàrking. Inclou dos barreres de seguretat automàtiques, dues màquines expendedores de tiquets i una cancel·ladora (P - 64)	11.000,00	1,000	11.000,00
TOTAL	TITOL 3	01.08.04	11.000,00			

OBRA 01 PRESSUPOST PFC 2013
 CAPÍTOL 08 ACABATS
 TITOL 3 05 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQ11GB10	u	Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatllet, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 11)	284,44	26,000	7.395,44
2	FQ21BC60	u	Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 12)	71,01	4,000	284,04
TOTAL	TITOL 3	01.08.05	7.679,48			

OBRA 01 PRESSUPOST PFC 2013
 CAPÍTOL 09 PARTIDES ALÇADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA0004	PA	Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut de l'obra (P - 65)	17.170,58	1,000	17.170,58

PRESSUPOST

Data: 20/01/13

Pàg.: 9

2	PA0005	PA	Partida alçada de cobrament íntegre per la neteja final de les obres (P - 66)	1.200,00	1,000	1.200,00
3	PA0006	PA	Partida alçada de cobrament íntegre per al control de qualitat (P - 67)	5.000,00	1,000	5.000,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.09			23.370,58

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 20/01/13

Pàg.: 1

NIVELL 4: Títol 4			Import
Titul 4	01.04.01.01	PANTALLES	239.177,22
Titul 4	01.04.01.02	MUR DE CONTENCIÓ	55.321,73
Titul 3	01.04.01	ESTRUCTURES DE CONTENCIÓ	294.498,95
Titul 4	01.04.02.01	SABATES AÏLLADES DE PILARS	17.659,15
Titul 4	01.04.02.02	PILARS	2.692,08
Titul 3	01.04.02	ESTRUCTURES DE SOSTENIMENT	20.351,23
Titul 4	01.07.01.01	PAVIMENT ASFÀLTIC	2.651,91
Titul 4	01.07.01.02	PAVIMENT DE VORERES	5.465,82
Titul 4	01.07.01.03	PAVIMENT DE PEÇA DE FORMIGÓ GRIS	33.312,04
Titul 3	01.07.01	PAVIMENTS EN SUPERFICIE	41.429,77
Titul 4	01.07.02.01	INTERIOR PÀRKING	59.846,09
Titul 3	01.07.02	PAVIMENTS INTERIORS	59.846,09

416.126,04

NIVELL 3: Títol 3			Import
Titul 3	01.01.01	REPLANTEIG	300,00
Titul 3	01.01.02	RETIRADA D'OBJECTES DE LA PARCEL·LA	875,80
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS	1.175,80
Titul 3	01.03.01	PRIMERA FASE D'EXCAVACIÓ	5.988,41
Titul 3	01.03.02	SEGONA FASE D'EXCAVACIÓ	14.188,21
Titul 3	01.03.03	TERCERA FASE D'EXCAVACIÓ	13.233,87
Capítol	01.03	MOVIMENT DE TERRES	33.410,49
Titul 3	01.04.01	ESTRUCTURES DE CONTENCIÓ	294.498,95
Titul 3	01.04.02	ESTRUCTURES DE SOSTENIMENT	20.351,23
Titul 3	01.04.03	FORJAT DE COBERTA	223.232,14
Titul 3	01.04.04	ESCALES	3.399,03
Titul 3	01.04.05	MURS D'OBRA DE FÀBRICA	1.562,64
Capítol	01.04	ESTRUCTURA	543.043,99
Titul 3	01.06.01	MUR	6.194,00
Titul 3	01.06.02	COBERTA	42.297,21
Capítol	01.06	IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS	48.491,21
Titul 3	01.07.01	PAVIMENTS EN SUPERFICIE	41.429,77
Titul 3	01.07.02	PAVIMENTS INTERIORS	59.846,09
Capítol	01.07	PAVIMENTS	101.275,86
Titul 3	01.08.01	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	68.108,11
Titul 3	01.08.02	INSTAL·LACIONS	10.000,00
Titul 3	01.08.03	JARDINERIA	14.168,87
Titul 3	01.08.04	EQUIPAMENTS	11.000,00
Titul 3	01.08.05	MOBILIARI URBÀ	7.679,48
Capítol	01.08	ACABATS	110.956,46

838.353,81

NIVELL 2: Capítol			Import
--------------------------	--	--	---------------

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 20/01/13

Pàg.: 2

Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS	1.175,80
Capítol	01.02	DEMOLICIONS I ENDERROCS	10.923,01
Capítol	01.03	MOVIMENT DE TERRES	33.410,49
Capítol	01.04	ESTRUCTURA	543.043,99
Capítol	01.05	DRENATGE	6.128,34
Capítol	01.06	IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS	48.491,21
Capítol	01.07	PAVIMENTS	101.275,86
Capítol	01.08	ACABATS	110.956,46
Capítol	01.09	PARTIDES ALÇADES	23.370,58
Obra	01	Pressupost PFC 2013	878.775,74

878.775,74

NIVELL 1: Obra

Import

Obra	01	Pressupost PFC 2013	878.775,74
			878.775,74

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	878.775,74 €
13,00 % Despeses Generals SOBRE 878.775,74.....	114.240,85 €
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 878.775,74.....	52.726,54 €
Subtotal	1.045.743,13 €
21,00 % IVA SOBRE 1.045.743,13.....	219.606,06 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA	1.265.349,19 €

Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra, puja a la quantitat de :

(UN MILIÓ DOS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)

IMPORT CONTROL QUALITAT	0,00 €
21,00 % IVA SOBRE 0,00.....	0,00 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT	0,00 €

Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat, puja a la quantitat de :

(ZERO EUROS)

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT	1.265.349,19 €
---	-----------------------

Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a la quantitat de :

(UN MILIÓ DOS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)