
DOCUMENT N°4.

PRESSUPOST

PROJECTE CONSTRUCTIU DEL PONT DE MAS LLUHÍ A SANT JUST DESVERN

Amidaments

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
 Títol 1 01 MOVIMENTS DE TERRES
 Títol 2 01 ACCÉS NORD-OEST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	G22D3011	m2	Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	
				AMIDAMENT DIRECTE 1.050,490
2	G2211101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	
				AMIDAMENT DIRECTE 141,900
3	G2265111	m3	Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació	
				AMIDAMENT DIRECTE 151,840
4	G2262111	m3	Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació	
				AMIDAMENT DIRECTE 141,900
5	G2A15000	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació	
				AMIDAMENT DIRECTE 151,840
6	G242206A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km	
				AMIDAMENT DIRECTE 151,840
7	G2241010	m2	Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics	
				AMIDAMENT DIRECTE 119,750
8	G2243011	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM	
				AMIDAMENT DIRECTE 489,460

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
 Títol 1 01 MOVIMENTS DE TERRES
 Títol 2 02 ACCÉS SUD-EST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	G22D3011	m2	Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	
				AMIDAMENT DIRECTE 1.913,880
2	G2265111	m3	Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació	
				AMIDAMENT DIRECTE 1.550,510
3	G2A15000	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació	

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 2

				AMIDAMENT DIRECTE	1.550,510
4	G242206A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km		
				AMIDAMENT DIRECTE	1.550,510
5	G2241010	m2	Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics		
				AMIDAMENT DIRECTE	245,510
6	G2243011	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM		
				AMIDAMENT DIRECTE	774,470
Obra	01	PRESSUPOST PFC01			
Títol 1	02	ENDERROCS			
Títol 2	01	C/ BLASCO DE GARAY I ADJACENTS			
Títol 3	01	PAVIMENTS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	G2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	4.298,840
2	G2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	2.606,360
3	G2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	AMIDAMENT DIRECTE	803,010
4	G2193A05	m	Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	803,010
5	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	AMIDAMENT DIRECTE	217,010
6	G219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mesclures bituminoses i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	541,740
7	G2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	AMIDAMENT DIRECTE	13,530

Obra	01	PRESSUPOST PFC01	
Títol 1	02	ENDERROCS	
Títol 2	01	C/ BLASCO DE GARAY I ADJACENTS	

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 3

Títol 3			02	ELEMENTS VIALS
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	G21B4001	u	Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions	
			AMIDAMENT DIRECTE	9,000
2	G21B1601	m	Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	23,180
3	G21R11A5	u	Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)	
			AMIDAMENT DIRECTE	16,000
4	G21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	
			AMIDAMENT DIRECTE	16,000
5	F21H1A41	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	20,000
6	F21Q2501	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
7	F21DQG02	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	02	ENDERROCS
Títol 2	02	C/ BULLIDOR
Títol 3	01	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	G2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	624,860
2	G2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	1.006,430
3	G2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	379,820

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 4

4	G2193A05	m	Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	474,650
5	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	AMIDAMENT DIRECTE	386,950
6	G219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	2.745,230
7	G2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	AMIDAMENT DIRECTE	15,420
Obra	01	PRESSUPOST PFC01			
Títol 1	02	ENDERROCS			
Títol 2	02	C/ BULLIDOR			
Títol 3	02	ELEMENTS VIALS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	G21B4001	u	Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions	AMIDAMENT DIRECTE	5,000
2	G21R11A5	u	Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)	AMIDAMENT DIRECTE	6,000
3	G21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	AMIDAMENT DIRECTE	6,000
4	F21H1A41	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	AMIDAMENT DIRECTE	7,000
5	F21Q2501	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
6	F21DQG02	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	3,000
7	F2111131	m3	Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora de 8 a 10 t i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	27,300

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 5

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
 Títol 1 03 ESTRUCTURES
 Títol 2 01 TAULER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G4L2	m	Biga prefabricada pretensada de formigó tipus artesa de 36,00 m de llum i 1,80 m de cantell. Inclou transport, col·locació i tots els mitjans i materials necessaris per la correcta execució de la unitat d'obra.
			AMIDAMENT DIRECTE 512,400
2	G4D81201	m2	Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 5 cm de gruix, per a taulers de ponts de bigues
			AMIDAMENT DIRECTE 3.344,250
3	G45C6BH4	m3	Formigó per a lloses, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
			AMIDAMENT DIRECTE 836,065
4	G4BC4200	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²
			AMIDAMENT DIRECTE 84.608,540
5	37212615	m	Junt de dilatació amb formació de caixetí, arrencada de paviment flexible de tauler de 6 cm de fondària i 30 cm d'amplària, repicat del fons amb mitjans mecànics, base anivellament i transició de morter de resines epoxi i acabat de junt amb peça de neoprè armat amb membrana flexible de 50 mm de recorregut
			AMIDAMENT DIRECTE 26,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
 Títol 1 03 ESTRUCTURES
 Títol 2 02 PILES
 Títol 3 01 PILES P1
 Títol 5 01 TRONC PILA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
			AMIDAMENT DIRECTE 53,238
2	G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²
			AMIDAMENT DIRECTE 2.355,430
3	G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m
			AMIDAMENT DIRECTE 142,100
4	G4DE1A00	m3	Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m
			AMIDAMENT DIRECTE 76,450

Obra 01 PRESSUPOST PFC01

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 6

Títol 1	03	ESTRUCTURES
Títol 2	02	PILES
Títol 3	01	PILES P1
Títol 5	02	DENTELLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE	
1	G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	2,050	
2	G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	115,010	
3	G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m	5,370	
4	G4ZB1401	dm3	Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat	121,500	

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	03	ESTRUCTURES
Títol 2	02	PILES
Títol 3	01	PILES P1
Títol 5	03	FONAMENTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE	
1	G2223342	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió	239,380	
2	G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	70,910	
3	G3FD2000	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps	133,350	
4	G3F515G1	m3	Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	120,540	
5	G3FB4200	kg	Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	6.501,480	
6	G3E57A5J	m	Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de		

EUR

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 7

			ciment		
				AMIDAMENT DIRECTE	22,800
7	G3EZ2T00	m	Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm	AMIDAMENT DIRECTE	3,000
8	G3EB4200	kg	Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	AMIDAMENT DIRECTE	1.297,100

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	03	ESTRUCTURES
Títol 2	02	PILES
Títol 3	02	PILES P2
Títol 5	01	TRONC PILA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	AMIDAMENT DIRECTE	55,560
2	G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	AMIDAMENT DIRECTE	2.456,560
3	G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m	AMIDAMENT DIRECTE	148,180
4	G4DE1A00	m3	Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m	AMIDAMENT DIRECTE	82,950

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	03	ESTRUCTURES
Títol 2	02	PILES
Títol 3	02	PILES P2
Títol 5	02	DENTELLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	AMIDAMENT DIRECTE	2,050
2	G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	AMIDAMENT DIRECTE	115,010

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 8

3	G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m	AMIDAMENT DIRECTE	5,370
4	G4ZB1401	dm3	Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat	AMIDAMENT DIRECTE	121,500

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	03	ESTRUCTURES
Títol 2	02	PILES
Títol 3	02	PILES P2
Títol 5	03	FONAMENTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	G2223342	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	261,320
2	G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	AMIDAMENT DIRECTE	70,910
3	G3FD2000	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps	AMIDAMENT DIRECTE	133,350
4	G3F515G1	m3	Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	AMIDAMENT DIRECTE	120,540
5	G3FB4200	kg	Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	AMIDAMENT DIRECTE	6.501,480
6	G3E57A5J	m	Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 325 kg/m ³ de ciment	AMIDAMENT DIRECTE	34,200
7	G3EZ2T00	m	Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm	AMIDAMENT DIRECTE	3,000
8	G3EB4200	kg	Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	AMIDAMENT DIRECTE	1.945,550

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 9

Títol 1	03	ESTRUCTURES
Títol 2	02	PILES
Títol 3	03	PILES P3
Títol 5	01	TRONC PILA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE	
1	G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	AMIDAMENT DIRECTE	58,930
2	G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	AMIDAMENT DIRECTE	2.605,450
3	G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m	AMIDAMENT DIRECTE	157,150
4	G4DE1A00	m3	Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m	AMIDAMENT DIRECTE	89,560

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	03	ESTRUCTURES
Títol 2	02	PILES
Títol 3	03	PILES P3
Títol 5	02	DENTELLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE	
1	G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	AMIDAMENT DIRECTE	2,050
2	G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	AMIDAMENT DIRECTE	115,010
3	G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m	AMIDAMENT DIRECTE	5,370
4	G4ZB1401	dm3	Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat	AMIDAMENT DIRECTE	121,500

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	03	ESTRUCTURES
Títol 2	02	PILES
Títol 3	03	PILES P3
Títol 5	03	FONAMENTACIONS

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 10

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G2223342	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 218,050
2	G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió
			AMIDAMENT DIRECTE 70,910
3	G3FD2000	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps
			AMIDAMENT DIRECTE 133,350
4	G3F515G1	m3	Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
			AMIDAMENT DIRECTE 120,540
5	G3FB4200	kg	Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²
			AMIDAMENT DIRECTE 6.501,480
6	G3E57A5J	m	Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 325 kg/m ³ de ciment
			AMIDAMENT DIRECTE 57,600
7	G3EZ2T00	m	Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
8	G3EB4200	kg	Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²
			AMIDAMENT DIRECTE 3.279,890

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	03	ESTRUCTURES
Títol 2	02	PILES
Títol 3	04	PILES P4
Títol 5	01	TRONC PILA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
			AMIDAMENT DIRECTE 61,930
2	G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 11

				AMIDAMENT DIRECTE	2.737,750
3	G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m		
				AMIDAMENT DIRECTE	165,150
4	G4DE1A00	m3	Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m		
				AMIDAMENT DIRECTE	96,450

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	03	ESTRUCTURES
Títol 2	02	PILES
Títol 3	04	PILES P4
Títol 5	02	DENTELLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	AMIDAMENT DIRECTE	2,050
2	G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	AMIDAMENT DIRECTE	115,010
3	G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m	AMIDAMENT DIRECTE	5,370
4	G4ZB1401	dm3	Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat	AMIDAMENT DIRECTE	121,500

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	03	ESTRUCTURES
Títol 2	02	PILES
Títol 3	04	PILES P4
Títol 5	03	FONAMENTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	G2223342	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny flux, i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	242,390
2	G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	AMIDAMENT DIRECTE	70,910
3	G3FD2000	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps		

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 12

				AMIDAMENT DIRECTE	133,350
4	G3F515G1	m3	Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió		
				AMIDAMENT DIRECTE	120,540
5	G3FB4200	kg	Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²		
				AMIDAMENT DIRECTE	6.501,480
6	G3E57A5J	m	Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny flux, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 325 kg/m ³ de ciment		
				AMIDAMENT DIRECTE	100,200
7	G3EZ2T00	m	Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
8	G3EB4200	kg	Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²		
				AMIDAMENT DIRECTE	5.700,420

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	03	ESTRUCTURES
Títol 2	02	PILES
Títol 3	05	PILES P5
Títol 5	01	TRONC PILA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba		
				AMIDAMENT DIRECTE	64,080
2	G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²		
				AMIDAMENT DIRECTE	2.832,710
3	G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m		
				AMIDAMENT DIRECTE	170,880
4	G4DE1A00	m3	Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m		
				AMIDAMENT DIRECTE	83,210

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	03	ESTRUCTURES
Títol 2	02	PILES

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 13

Títol 3 05 PILES P5
Títol 5 02 DENTELLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	AMIDAMENT DIRECTE 2,050
2	G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	AMIDAMENT DIRECTE 115,010
3	G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m	AMIDAMENT DIRECTE 5,370
4	G4ZB1401	dm3	Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat	AMIDAMENT DIRECTE 121,500

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 03 ESTRUCTURES
Títol 2 02 PILES
Títol 3 05 PILES P5
Títol 5 03 FONAMENTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	G2223342	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE 205,830
2	G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	AMIDAMENT DIRECTE 70,910
3	G3FD2000	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps	AMIDAMENT DIRECTE 133,350
4	G3F515G1	m3	Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	AMIDAMENT DIRECTE 120,540
5	G3FB4200	kg	Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	AMIDAMENT DIRECTE 6.501,480
6	G3E57A5J	m	Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment	

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 14

				AMIDAMENT DIRECTE	78,000
7	G3EZ2T00	m	Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
8	G3EB4200	kg	Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2		
				AMIDAMENT DIRECTE	4.437,450

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	03	ESTRUCTURES
Títol 2	02	PILES
Títol 3	06	PILES P6
Títol 5	01	TRONC PILA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	AMIDAMENT DIRECTE	59,460
2	G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	AMIDAMENT DIRECTE	2.628,580
3	G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m	AMIDAMENT DIRECTE	158,570
4	G4DE1A00	m3	Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m	AMIDAMENT DIRECTE	78,340

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	03	ESTRUCTURES
Títol 2	02	PILES
Títol 3	06	PILES P6
Títol 5	02	DENTELLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	AMIDAMENT DIRECTE	2,050
2	G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	AMIDAMENT DIRECTE	115,010
3	G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m		

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 15

				AMIDAMENT DIRECTE	5,370
4	G4ZB1401	dm3	Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat		
				AMIDAMENT DIRECTE	121,500
Obra	01		PRESSUPOST PFC01		
Títol 1	03		ESTRUCTURES		
Títol 2	02		PILES		
Títol 3	06		PILES P6		
Títol 5	03		FONAMENTACIONS		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	G2223342	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	186,370
2	G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	AMIDAMENT DIRECTE	70,910
3	G3FD2000	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps	AMIDAMENT DIRECTE	133,350
4	G3F515G1	m3	Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	AMIDAMENT DIRECTE	120,540
5	G3FB4200	kg	Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	AMIDAMENT DIRECTE	6.501,480
6	G3E57A5J	m	Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment	AMIDAMENT DIRECTE	27,000
7	G3EZ2T00	m	Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm	AMIDAMENT DIRECTE	3,000
8	G3EB4200	kg	Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	AMIDAMENT DIRECTE	1.538,060

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	03	ESTRUCTURES
Títol 2	03	ESTREPS

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 16

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE	
Títol 3	01		ESTREP E1		
Títol 5	01		ALÇAT ESTREP		
1	G45F18H4	m3	Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	AMIDAMENT DIRECTE	54,290
2	G4DF4117	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist,	AMIDAMENT DIRECTE	193,190
3	G4BF4201	kg	Armadura per a estreps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	AMIDAMENT DIRECTE	3.646,910
4	G4ZB1401	dm3	Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat	AMIDAMENT DIRECTE	60,750

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	03	ESTRUCTURES
Títol 2	03	ESTREPS
Títol 3	01	ESTREP E1
Títol 5	02	ALETES LATERALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE	
1	G45F18H4	m3	Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	AMIDAMENT DIRECTE	11,770
2	G4DF4117	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist,	AMIDAMENT DIRECTE	112,740
3	G4BF4201	kg	Armadura per a estreps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	AMIDAMENT DIRECTE	4.247,340

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	03	ESTRUCTURES
Títol 2	03	ESTREPS
Títol 3	01	ESTREP E1
Títol 5	03	LLOSA DE TRANSICIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE	
1	G45C18H4	m3	Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	AMIDAMENT DIRECTE	17,730

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 17

2	G4DCBD02	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist	AMIDAMENT DIRECTE	118,000
3	G4BC4200	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	AMIDAMENT DIRECTE	1.509,030
4	G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	AMIDAMENT DIRECTE	65,000
Obra	01	PRESSUPOST PFC01			
Títol 1	03	ESTRUCTURES			
Títol 2	03	ESTREPS			
Títol 3	01	ESTREP E1			
Títol 5	04	FONAMENTACIONS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	G2223342	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny flux, i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	233,940
2	G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	AMIDAMENT DIRECTE	55,570
3	G3FD2000	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps	AMIDAMENT DIRECTE	186,220
4	G3F515G1	m3	Formigó per a enceps, HA-25/P/20/Ila, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	AMIDAMENT DIRECTE	52,260
5	G3FB4200	kg	Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	AMIDAMENT DIRECTE	3.431,760
6	G3E57A5J	m	Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny flux, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/Ila, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment	AMIDAMENT DIRECTE	90,800
7	G3EZ2T00	m	Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm	AMIDAMENT DIRECTE	3,000

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 18

8	G3EB4200	kg	Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 12.736,230

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	03	ESTRUCTURES
Títol 2	03	ESTREPS
Títol 3	02	ESTREP E2
Títol 5	01	ALÇAT ESTREP

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G45F18H4	m3	Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 91,940

2	G4DF4117	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària ≤ 10 m, per a deixar el formigó vist,
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 276,220

3	G4BF4201	kg	Armadura per a estreps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 6.175,920

4	G4ZB1401	dm3	Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat
---	----------	-----	--

AMIDAMENT DIRECTE 60,750

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	03	ESTRUCTURES
Títol 2	03	ESTREPS
Títol 3	02	ESTREP E2
Títol 5	02	ALETES LATERALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G45F18H4	m3	Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 24,520

2	G4DF4117	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària ≤ 10 m, per a deixar el formigó vist,
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 96,120

3	G4BF4201	kg	Armadura per a estreps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 8.847,010

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	03	ESTRUCTURES

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 19

Títol 2	03	ESTREPS
Títol 3	02	ESTREP E2
Títol 5	03	LLOSA DE TRANSICIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G45C18H4	m3	Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
			AMIDAMENT DIRECTE 17,730
2	G4DCBD02	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist
			AMIDAMENT DIRECTE 118,000
3	G4BC4200	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
			AMIDAMENT DIRECTE 1.509,030
4	G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió
			AMIDAMENT DIRECTE 65,000

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	03	ESTRUCTURES
Títol 2	03	ESTREPS
Títol 3	02	ESTREP E2
Títol 5	04	FONAMENTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G2223342	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 463,340
2	G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió
			AMIDAMENT DIRECTE 68,710
3	G3FD2000	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps
			AMIDAMENT DIRECTE 312,450
4	G3F515G1	m3	Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
			AMIDAMENT DIRECTE 97,920
5	G3FB4200	kg	Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
			AMIDAMENT DIRECTE 6.311,530

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 20

6	G3E57A5J	m	Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 325 kg/m ³ de ciment	AMIDAMENT DIRECTE	35,800
7	G3EZ2T00	m	Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm	AMIDAMENT DIRECTE	3,000
8	G3EB4200	kg	Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	AMIDAMENT DIRECTE	4.709,350

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	03	ESTRUCTURES
Títol 2	04	MURS DE CONTENCIÓ
Títol 3	01	MUR 01

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE	
1	G2223342	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	259,250
2	G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	AMIDAMENT DIRECTE	176,730
3	G32515H2	m3	Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba	AMIDAMENT DIRECTE	224,910
4	G32B4201	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	AMIDAMENT DIRECTE	9.688,310
5	G32D1105	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball ≤ 5 m	AMIDAMENT DIRECTE	454,440

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	03	ESTRUCTURES
Títol 2	04	MURS DE CONTENCIÓ
Títol 3	02	MUR 02

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE	
1	G2223342	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	259,250

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 21

2	G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	AMIDAMENT DIRECTE	176,730
3	G32515H2	m3	Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba	AMIDAMENT DIRECTE	224,910
4	G32B4201	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	AMIDAMENT DIRECTE	9.688,310
5	G32D1105	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m	AMIDAMENT DIRECTE	454,440
Obra	01	PRESSUPOST PFC01			
Títol 1	04	FERMS I PAVIMENTS			
Títol 2	01	PONT I ACCESSOS			
Títol 3	01	CALÇADA			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	F9H315P1	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	AMIDAMENT DIRECTE	2.129,590
2	F9H11BE1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada	AMIDAMENT DIRECTE	244,900
3	F9H11KE1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base BC 50/70 G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada	AMIDAMENT DIRECTE	133,360
4	F921201L	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM	AMIDAMENT DIRECTE	193,270
5	G2A15000	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació	AMIDAMENT DIRECTE	483,820
6	F9J13J10	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2	AMIDAMENT DIRECTE	4.259,170
7	F9J12P40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2		

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 22

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE
8	G2265111	m3	Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació	2.129,590
				483,820
Obra	01	PRESSUPOST PFC01		
Títol 1	04	FERMS I PAVIMENTS		
Títol 2	01	PONT I ACCESSOS		
Títol 3	02	VORERES		
1	F9E1321G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland	1.996,490
2	F965A1C5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	693,620
3	F97433EA	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc	693,620
4	F9715G71	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	41,580
5	F9G1C243	m3	Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual	2,310
6	F985A609	m	Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter	16,000
7	G9382481	m3	Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/32,5 N, cendres volants i inhibidor d'adorniment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del PM	299,400
8	F921201L	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM	584,340

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 23

Títol 1	04	FERMS I PAVIMENTS
Títol 2	02	C/BLASCO DE GARAY I ADJACENTS
Títol 3	01	CALÇADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	F9H315P1	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	AMIDAMENT DIRECTE 3.127,110
2	F9H11BE1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada	AMIDAMENT DIRECTE 359,610
3	F9H11KE1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base BC 50/70 G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada	AMIDAMENT DIRECTE 863,090
4	F921201L	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM	AMIDAMENT DIRECTE 1.034,130
5	G2A15000	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació	AMIDAMENT DIRECTE 2.585,830
6	F9J13J10	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2	AMIDAMENT DIRECTE 6.254,230
7	F9J12P40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2	AMIDAMENT DIRECTE 3.127,110
8	G2265111	m3	Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació	AMIDAMENT DIRECTE 2.585,830

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	04	FERMS I PAVIMENTS
Títol 2	02	C/BLASCO DE GARAY I ADJACENTS
Títol 3	02	VORERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	F9E1321G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland	AMIDAMENT DIRECTE 3.412,160
2	F965A1C5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 24

				AMIDAMENT DIRECTE	549,260
3	F97433EA	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc		
				AMIDAMENT DIRECTE	867,690
4	F9715G71	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat		
				AMIDAMENT DIRECTE	52,020
5	F9G1C243	m3	Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,920
6	F985A609	m	Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter		
				AMIDAMENT DIRECTE	68,000
7	G9382481	m3	Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/32,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del PM		
				AMIDAMENT DIRECTE	341,430
8	F921201L	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM		
				AMIDAMENT DIRECTE	1.034,130

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	04	FERMS I PAVIMENTS
Títol 2	03	C/BULLIDOR
Títol 3	01	CALÇADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	F9H315P1	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	AMIDAMENT DIRECTE	2.704,550
2	F9H11BE1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada	AMIDAMENT DIRECTE	311,040
3	F9J13J10	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2	AMIDAMENT DIRECTE	5.409,010

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	04	FERMS I PAVIMENTS
Títol 2	03	C/BULLIDOR
Títol 3	02	VORERA

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 25

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9E1321G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
			AMIDAMENT DIRECTE 1.572,540
2	F965A1C5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
			AMIDAMENT DIRECTE 386,750
3	F97433EA	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
			AMIDAMENT DIRECTE 386,750
4	F9715G71	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
			AMIDAMENT DIRECTE 23,160
5	F9G1C243	m3	Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual
			AMIDAMENT DIRECTE 5,690
6	F985A609	m	Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
			AMIDAMENT DIRECTE 20,000
7	G9382481	m3	Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/32,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del PM
			AMIDAMENT DIRECTE 157,240
8	F921201L	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM
			AMIDAMENT DIRECTE 461,660

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	05	DRENATGE
Títol 2	01	PONT I ACCESSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FD5Z65CK	u	Reixa per a embornal, de fosa dúctil de 700x300x55 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment i amb entroncament amb desguàs d'obertura 120 mm.
			AMIDAMENT DIRECTE 12,000
2	FD7F4375	m	Tub de PVC de 120 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica de subjecció en baixant.
			AMIDAMENT DIRECTE 239,590

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 26

3	ED5Z1100	m	Canaleta per a recollida d'aigües , col·locada a ras de calçada amb reixeta de 495x124 mm de fosa dúctil.
			AMIDAMENT DIRECTE 14,000
4	G711X874	m2	Membrana per a impermeabilització de taulers i cobertes segons UNE 104402 de 12,9 kg/m2 de tres làmines bituminoses LO-12-FP amb armadura de feltre de polièster de 100 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25 prèvia imprimació
			AMIDAMENT DIRECTE 3.344,250
5	17951111	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció de >= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS
			AMIDAMENT DIRECTE 629,900
6	GD5BU040	m	Tub drenant de 150 mm de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves
			AMIDAMENT DIRECTE 157,640
7	G2285J0F	m3	Rebliment i piconatge de reblert drenant d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
			AMIDAMENT DIRECTE 169,640
Obra	01	PRESSUPOST PFC01	
Títol 1	05	DRENATGE	
Títol 2	02	C/BLASCO DE GARAY	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FD5J524E	u	Pou d'embornal de 70x30 cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-15/P/20/I d'entre 0,85 i 2,00 m de profunditat i entroncament d'obertura de 400 mm.
			AMIDAMENT DIRECTE 16,000
2	FD5Z8JC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 700x300 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter.
			AMIDAMENT DIRECTE 24,000
3	FD7FA575	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa
			AMIDAMENT DIRECTE 168,740
4	FD7F7575	m	Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa
			AMIDAMENT DIRECTE 3,600
5	F2224241	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny flux, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora
			AMIDAMENT DIRECTE 334,230
6	F222H222	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny flux, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 27

				AMIDAMENT DIRECTE	71,280
7	F228F60A	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM		
				AMIDAMENT DIRECTE	334,230
8	FDDZ3154	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
 Títol 1 05 DRENATGE
 Títol 2 03 C/BULLIDOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	FDDZ3154	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
2	GD571110	m	Cuneta profunda triangular d'0,45 m d'amplària i 0,23 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants		
				AMIDAMENT DIRECTE	36,820

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
 Títol 1 06 PROTECCIONS I DEFENSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	GB1AU130	m	Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols		
				AMIDAMENT DIRECTE	691,010
2	GB12V003	m	Imposta prefabricada metàl·lica segons planols, completament acabat		
				AMIDAMENT DIRECTE	514,500

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
 Títol 1 07 ENLLUMENAT
 Títol 2 01 PONT I ACCESSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	GHM31L8A	u	Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó		
				AMIDAMENT DIRECTE	15,000
2	GHN33C81	u	Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport		

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 28

				AMIDAMENT DIRECTE	15,000
3	GG22TK1K	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada		
				AMIDAMENT DIRECTE	603,450
4	GG319184	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 25 mm ² , amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub		
				AMIDAMENT DIRECTE	603,450
5	GGD1431E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra		
				AMIDAMENT DIRECTE	5,000

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	07	ENLLUMENAT
Títol 2	02	C/BLASCO DE GARAY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	GHM31L8A	u	Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó		
				AMIDAMENT DIRECTE	26,000
2	GHN33C81	u	Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport		
				AMIDAMENT DIRECTE	26,000
3	GG22TK1K	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada		
				AMIDAMENT DIRECTE	591,230
4	GG319184	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 25 mm ² , amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub		
				AMIDAMENT DIRECTE	591,230
5	GGD1431E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra		
				AMIDAMENT DIRECTE	8,000

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	07	ENLLUMENAT
Títol 2	03	C/BULLIDOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	GHM31L8A	u	Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó		

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 29

				AMIDAMENT DIRECTE	13,000
2	GHN33C81	u	Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport		
				AMIDAMENT DIRECTE	13,000
3	GG22TK1K	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada		
				AMIDAMENT DIRECTE	227,280
4	GG319184	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 25 mm ² , amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub		
				AMIDAMENT DIRECTE	225,280
5	GGD1431E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra		
				AMIDAMENT DIRECTE	4,000

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	08	SENYALITZACIÓ
Títol 2	01	PONT I ACCESSOS
Títol 3	01	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	GBA1G110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada	AMIDAMENT DIRECTE	327,510
2	GBA22411	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	AMIDAMENT DIRECTE	6,400
3	GBA21211	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	AMIDAMENT DIRECTE	4,400
4	GBA31110	m2	Pintat de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.	AMIDAMENT DIRECTE	4,950

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	08	SENYALITZACIÓ
Títol 2	01	PONT I ACCESSOS
Títol 3	02	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 30

1	GBB11111	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	GBB11251	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	AMIDAMENT DIRECTE	3,000
3	GBB42210	m2	Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'acer galvanitzat, fixat al suport	AMIDAMENT DIRECTE	3,500
4	GBBZ3010	m	Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat	AMIDAMENT DIRECTE	10,800
5	GBBZA001	u	Fonament de formigó H-125 de 500x500x700 mm per senyalitzacions verticals, totalment col·locada.	AMIDAMENT DIRECTE	4,000
6	GBBZA003	u	Fonament de formigó H-125 de 750x750x900 mm	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	GBBZ3011	m	Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 80 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat	AMIDAMENT DIRECTE	3,480
Obra	01		PRESSUPOST PFC01		
Títol 1	08		SENYALITZACIÓ		
Títol 2	02		C/BLASCO DE GARAY		
Títol 3	01		SENYALITZACIÓ HORIZONTAL		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	GBA1G110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada	AMIDAMENT DIRECTE	516,680
2	GBA18110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada	AMIDAMENT DIRECTE	118,500
3	GBA22411	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	AMIDAMENT DIRECTE	38,400
4	GBA21211	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	AMIDAMENT DIRECTE	26,400
5	GBA31110	m2	Pintat de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebra, franges de vèrtex de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.		

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 31

AMIDAMENT DIRECTE 121,800

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	08	SENYALITZACIÓ
Títol 2	02	C/BLASCO DE GARAY
Títol 3	02	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GBB11111	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2	GBB11251	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
			AMIDAMENT DIRECTE 8,000
3	GBB11361	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	GBB21101	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 20x45 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5	GBB42210	m2	Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'acer galvanitzat, fixat al suport
			AMIDAMENT DIRECTE 3,500
6	GBBZ3010	m	Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
			AMIDAMENT DIRECTE 30,000
7	GBBZA001	u	Fonament de formigó H-125 de 500x500x700 mm per senyalitzacions verticals, totalment col·locada.
			AMIDAMENT DIRECTE 11,000
8	GBBZA003	u	Fonament de formigó H-125 de 750x750x900 mm
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	08	SENYALITZACIÓ
Títol 2	03	C/BULLIDOR
Títol 3	01	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GBA1G110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
			AMIDAMENT DIRECTE 469,490
2	GBA22411	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 32

				AMIDAMENT DIRECTE	6,400
3	GBA21211	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual		
				AMIDAMENT DIRECTE	14,000
4	GBA31110	m2	Pintat de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.		
				AMIDAMENT DIRECTE	45,250

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	08	SENYALITZACIÓ
Títol 2	03	C/BULLIDOR
Títol 3	02	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	GBB11111	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
2	GBB11251	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	AMIDAMENT DIRECTE	6,000
3	GBB11361	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	GBBZ3010	m	Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat	AMIDAMENT DIRECTE	24,600
5	GBBZA001	u	Fonament de formigó H-125 de 500x500x700 mm per senyalitzacions verticals, totalment col·locada.	AMIDAMENT DIRECTE	9,000

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	09	PLANTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	G9912145	u	Escocell de peces de formigó prefabricades de 120x120 cm, 20 cm de fondària i 10 cm d'ample, col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió	AMIDAMENT DIRECTE	17,000
2	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	AMIDAMENT DIRECTE	17,000
3	FR611369	u	Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25		

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 33

%, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

4 FR7212J0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

AMIDAMENT DIRECTE 419,750

5 FFA17445 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 329,500

6 FFA13645 m Tub flexible de dren de 5 mm de diàmetre nominal exterior per a sistemes de reg per degoteig, de 20 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2.

AMIDAMENT DIRECTE 20,400

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 10 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQ21FC65	u	Paperera circular de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de fosa amb acabat color gris, i suports laterals de fosa, ancorada amb dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

2 FQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 56,000

3 FB15A281 u Barana semicircular amb travessers, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 1,10 m de llargària i 995 mm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 11 PARTIDES ALÇADES
Títol 2 01 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPAOU001	u	Partida alçada de cobrament íntegre de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC01
Títol 1 11 PARTIDES ALÇADES
Títol 2 02 PROVA DE CÀRREGA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 05/02/15

Pàg.: 34

1	G4ZPV002	u	Partida alçada a justificar per la realització de prova de càrrega en tauler de pas superior.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--------------------------	--------------

Obra	01	PRESSUPOST PFC01
Títol 1	11	PARTIDES ALÇADES
Títol 2	03	CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JPAU001	u	Partida alçada a justificar per la realització de la campanya de Control de Qualitat, estimada com a 1% del valor del PEM

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--------------------------	--------------

Quadre de preus I

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 05/02/15

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	17951111	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció de >= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS (DISSET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	17,70 €
P-2	37212615	m	Junt de dilatació amb formació de caixetí, arrencada de paviment flexible de tauler de 6 cm de fondària i 30 cm d'amplària, repicat del fons amb mitjans mecànics, base anivellament i transició de morter de resines epoxi i acabat de junt amb peça de neoprè armat amb membrana flexible de 50 mm de recorregut (DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	293,69 €
P-3	ED5Z1100	m	Canaleta per a recollida d'aigües, col·locada a ras de calçada amb reixeta de 495x124 mm de fosa dúctil. (VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	8,33 €
P-4	F2111131	m3	Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora de 8 a 10 t i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió (DINOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	19,20 €
P-5	F21DQG02	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	4,85 €
P-6	F21H1A41	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	135,67 €
P-7	F21Q2501	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	4,19 €
P-8	F2224241	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora (SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,74 €
P-9	F222H222	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	8,99 €
P-10	F228F60A	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM (NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	9,08 €
P-11	F921201L	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	29,69 €
P-12	F965A1C5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	24,42 €
P-13	F9715G71	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (NORANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	90,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 05/02/15

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-14	F97433EA	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	15,25 €
P-15	F985A609	m	Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	32,76 €
P-16	F9E1321G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	33,33 €
P-17	F9G1C243	m3	Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual (SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	71,25 €
P-18	F9H11BE1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	58,55 €
P-19	F9H11KE1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base BC 50/70 G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	57,63 €
P-20	F9H315P1	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	4,35 €
P-21	F9J12P40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	0,60 €
P-22	F9J13J10	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	0,30 €
P-23	FB15A281	u	Barana semicircular amb travessers, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 1,10 m de llargària i 995 mm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques (TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	332,98 €
P-24	FD5J524E	u	Pou d'embornal de 70x30 cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat, arrebossada i llicada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-15/P/20/I d'entre 0,85 i 2,00 m de profunditat i entroncament d'obertura de 400 mm. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	457,95 €
P-25	FD5Z65CK	u	Reixa per a embornal, de fosa dúctil de 700x300x55 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment i amb entroncament amb desguàs d'obertura 120 mm. (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	40,85 €
P-26	FD5Z8JC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 700x300 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	59,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 05/02/15

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-27	FD7F4375	m	Tub de PVC de 120 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica de subjecció en baixant. (VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	8,93 €
P-28	FD7F7575	m	Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	11,23 €
P-29	FD7FA575	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	16,32 €
P-30	FDDZ3154	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter (NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	92,63 €
P-31	FFA13645	m	Tub flexible de dren de 5 mm de diàmetre nominal exterior per a sistemes de reg per degoteig, de 20 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2. (SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	7,50 €
P-32	FFA17445	m	Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	8,86 €
P-33	FQ21FC65	u	Paperera circular de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de fosa amb acabat color gris, i suports laterals de fosa, ancorada amb dau de formigó (CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	171,58 €
P-34	FQ42A015	u	Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó (SEIXANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	66,14 €
P-35	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	60,43 €
P-36	FR611369	u	Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (CENT NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	109,22 €
P-37	FR7212J0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	1,59 €
P-38	G2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	3,99 €
P-39	G2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 05/02/15

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-40	G2193A05	m	Demolició de rígola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	4,45 €
P-41	G2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	5,11 €
P-42	G2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	3,97 €
P-43	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	2,95 €
P-44	G219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió (ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	0,36 €
P-45	G21B1601	m	Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	16,76 €
P-46	G21B4001	u	Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions (VINT-I-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	29,17 €
P-47	G21R11A5	u	Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km) (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	164,31 €
P-48	G21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	44,54 €
P-49	G2211101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	2,07 €
P-50	G2223342	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió (TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	13,90 €
P-51	G2241010	m2	Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1,60 €
P-52	G2243011	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	2,24 €
P-53	G2262111	m3	Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,54 €
P-54	G2265111	m3	Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (DEU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 05/02/15

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-55	G2285J0F	m3	Rebliment i piconatge de reblert drenant d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (QUARANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	45,16	€
P-56	G22D3011	m2	Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	0,56	€
P-57	G242206A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km (SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,98	€
P-58	G2A15000	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació (CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	5,92	€
P-59	G32515H2	m3	Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba (VUITANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	87,09	€
P-60	G32B4201	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	1,16	€
P-61	G32D1105	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball ≤ 5 m (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	25,48	€
P-62	G3E57A5J	m	Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny flux, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 325 kg/m ³ de ciment (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	166,57	€
P-63	G3EB4200	kg	Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	1,01	€
P-64	G3EZ2T00	m	Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm (VUITANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	80,77	€
P-65	G3F515G1	m3	Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	75,98	€
P-66	G3FB4200	kg	Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	1,02	€
P-67	G3FD2000	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	28,36	€
P-68	G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	9,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 05/02/15

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-69	G4L2	m	Biga prefabricada pretensada de formigó tipus artesa de 36,00 m de llum i 1,80 m de cantell. Inclou transport, col·locació i tots els mitjans i materials necessaris per la correcta execució de la unitat d'obra. (MIL TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	1.339,91	€
P-70	G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	89,51	€
P-71	G45C18H4	m3	Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	88,78	€
P-72	G45C6BH4	m3	Formigó per a lloses, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	92,51	€
P-73	G45F18H4	m3	Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	88,61	€
P-74	G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	1,04	€
P-75	G4BC4200	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	1,21	€
P-76	G4BF4201	kg	Armadura per a estreps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	1,19	€
P-77	G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	9,77	€
P-78	G4D81201	m2	Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 5 cm de gruix, per a taulers de ponts de bigues (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	35,33	€
P-79	G4DCBD02	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist (CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	51,58	€
P-80	G4DE1A00	m3	Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	13,65	€
P-81	G4DF4117	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària ≤ 10 m, per a deixar el formigó vist, (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	44,04	€
P-82	G4ZB1401	dm3	Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm ³ de volum, col·locat (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	14,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 05/02/15

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-83	G711X874	m2	Membrana per a impermeabilització de taulers i cobertes segons UNE 104402 de 12,9 kg/m2 de tres làmines bituminoses LO-12-FP amb armadura de feltre de polièster de 100 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25 prèvia imprimació (TRENTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	39,11 €
P-84	G9382481	m3	Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/32,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del PM (SETANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	79,02 €
P-85	G9912145	u	Escocell de peces de formigó prefabricades de 120x120 cm, 20 cm de fondària i 10 cm d'ample, col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	151,99 €
P-86	GB12V003	m	Imposta prefabricada metàl·lica segons planols, completament acabat (SEIXANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	67,02 €
P-87	GB1AU130	m	Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	258,31 €
P-88	GBA18110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,44 €
P-89	GBA1G110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	0,76 €
P-90	GBA21211	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,88 €
P-91	GBA22411	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal continua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	2,55 €
P-92	GBA31110	m2	Pintat de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebra, franges de vèrtex de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	7,76 €
P-93	GBB11111	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	69,35 €
P-94	GBB11251	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	62,44 €
P-95	GBB11361	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	161,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 05/02/15

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-96	GBB21101	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 20x45 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	47,98	€
P-97	GBB42210	m2	Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'acer galvanitzat, fixat al suport (DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	297,09	€
P-98	GBBZ3010	m	Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	23,41	€
P-99	GBBZ3011	m	Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 80 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	28,69	€
P-100	GBBZA001	u	Fonament de formigó H-125 de 500x500x700 mm per senyalitzacions verticals, totalment col·locada. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	56,07	€
P-101	GBBZA003	u	Fonament de formigó H-125 de 750x750x900 mm (SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	77,67	€
P-102	GD571110	m	Cuneta profunda triangular d'0,45 m d'amplària i 0,23 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	12,92	€
P-103	GD5BU040	m	Tub drenant de 150 mm de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	74,61	€
P-104	GG22TK1K	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	3,29	€
P-105	GG319184	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub (CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	5,92	€
P-106	GGD1431E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	24,76	€
P-107	GHM31L8A	u	Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó (CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	534,30	€
P-108	GHN33C81	u	Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport (DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	228,81	€

Quadre de preus II

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 05/02/15

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	17951111	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció de >= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS	17,70	€
			Altres conceptes	17,70000	€
P-2	37212615	m	Junt de dilatació amb formació de caixetí, arrencada de paviment flexible de tauler de 6 cm de fondària i 30 cm d'amplària, repicat del fons amb mitjans mecànics, base anivellament i transició de morter de resines epoxi i acabat de junt amb peça de neoprè armat amb membrana flexible de 50 mm de recorregut	293,69	€
			Altres conceptes	293,69000	€
P-3	ED5Z1100	m	Canaleta per a recollida d'aigües , col·locada a ras de calçada amb reixeta de 495x124 mm de fosa dúctil.	8,33	€
			Altres conceptes	8,33000	€
P-4	F2111131	m3	Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora de 8 a 10 t i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió	19,20	€
			Altres conceptes	19,20000	€
P-5	F21DQG02	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	4,85	€
			Altres conceptes	4,85000	€
P-6	F21H1A41	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	135,67	€
			Altres conceptes	135,67000	€
P-7	F21Q2501	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	4,19	€
			Altres conceptes	4,19000	€
P-8	F2224241	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora	6,74	€
			Altres conceptes	6,74000	€
P-9	F222H222	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat	8,99	€
			Altres conceptes	8,99000	€
P-10	F228F60A	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM	9,08	€
			Altres conceptes	9,08000	€
P-11	F921201L	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM	29,69	€
	B0111000	m3	Aigua	0,06250	€
	B0372000	m3	Tot-u artificial	21,73500	€
			Altres conceptes	7,89250	€
P-12	F965A1C5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	24,42	€
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	2,96720	€
	B965A1C0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340	7,40250	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 05/02/15

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,06401 €
			Altres conceptes	13,98629 €
P-13	F9715G71	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	90,08 €
	B064300C	m3	Formigó HM-15/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	63,11800 €
			Altres conceptes	26,96200 €
P-14	F97433EA	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc	15,25 €
	B97423E1	u	Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	5,26614 €
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,62956 €
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,24024 €
			Altres conceptes	9,11406 €
P-15	F985A609	m	Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter	32,76 €
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	5,26829 €
	B985A600	m	Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x28 cm	10,23750 €
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,06995 €
			Altres conceptes	17,18426 €
P-16	F9E1321G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland	33,33 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00125 €
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,84277 €
	B9E13200	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	6,18120 €
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,32023 €
			Altres conceptes	25,98455 €
P-17	F9G1C243	m3	Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual	71,25 €
	B06B1300	m3	Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica	62,56950 €
			Altres conceptes	8,68050 €
P-18	F9H11BE1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada	58,55 €
	B9H11BE1	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític	54,51000 €
			Altres conceptes	4,04000 €
P-19	F9H11KE1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base BC 50/70 G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada	57,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 05/02/15

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9H11KE1	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base BC 50/70 G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític	53,59000 €
			Altres conceptes	4,04000 €
P-20	F9H315P1	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	4,35 €
	B9H315P1	t	Mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític	4,11516 €
			Altres conceptes	0,23484 €
P-21	F9J12P40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2	0,60 €
	B0552470	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF6 IMP(ECL-1) amb un contingut de fluidificant > 2%	0,45000 €
			Altres conceptes	0,15000 €
P-22	F9J13J10	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2	0,30 €
	B0552100	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)	0,20500 €
			Altres conceptes	0,09500 €
P-23	FB15A281	u	Barana semicircular amb travessers, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 1,10 m de llargària i 995 mm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques	332,98 €
	BB15A280	m	Barana semicircular amb travessers, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 1,10 m de llargària i 995 mm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques	305,45000 €
			Altres conceptes	27,53000 €
P-24	FD5J524E	u	Pou d'embornal de 70x30 cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-15/P/20/I d'entre 0,85 i 2,00 m de profunditat i entroncament d'obertura de 400 mm.	457,95 €
	B064300C	m3	Formigó HM-15/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	64,26560 €
	FDD33529	m	Paret per a pou rectangular de 70x30 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4	284,28304 €
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	10,12340 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00375 €
			Altres conceptes	99,27421 €
P-25	FD5Z65CK	u	Reixa per a embornal, de fosa dúctil de 700x300x55 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment i amb entroncament amb desguàs d'obertura 120 mm.	40,85 €
	BD5Z65C0	u	Reixa per a embornal, de fosa dúctil de 700x300x55 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció i entroncament amb desguàs de 120 mm.	38,36000 €
			Altres conceptes	2,49000 €
P-26	FD5Z8JC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 700x300 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter.	59,46 €
	BD5Z8JC0	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 700x300 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció.	40,83000 €
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,21920 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 05/02/15

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	17,41080 €
P-27	FD7F4375	m	Tub de PVC de 120 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica de subjecció en baixant.	8,93 €
	BD7F4370	m	Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica en baixant.	8,23000 €
			Altres conceptes	0,70000 €
P-28	FD7F7575	m	Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa	11,23 €
	BD7F7570	m	Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	10,49000 €
			Altres conceptes	0,74000 €
P-29	FD7FA575	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa	16,32 €
	BD7FA570	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	15,48000 €
			Altres conceptes	0,84000 €
P-30	FDDZ3154	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter	92,63 €
	BDDZ3150	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes	74,55000 €
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,08814 €
			Altres conceptes	16,99186 €
P-31	FFA13645	m	Tub flexible de dren de 5 mm de diàmetre nominal exterior per a sistemes de reg per degoteig, de 20 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2.	7,50 €
	BFA13640	m	Tub flexible de dren de 5 mm de diàmetre nominal exterior per a sistemes de reg per degoteig, de 20 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2.	0,23460 €
			Altres conceptes	7,26540 €
P-32	FFA17445	m	Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa	8,86 €
	BFYA1740	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, encolat	0,10000 €
	BFWA1740	u	Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar	0,46800 €
	BFA17440	m	Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2	0,57120 €
			Altres conceptes	7,72080 €
P-33	FQ21FC65	u	Paperera circular de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de fosa amb acabat color gris, i suports laterals de fosa, ancorada amb dau de formigó	171,58 €
	BQ21FC60	u	Paperera circular de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de fosa amb acabat color gris, i suports laterals de fosa, ancorada amb dau de formigó	142,83000 €
			Altres conceptes	28,75000 €
P-34	FQ42A015	u	Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó	66,14 €
	BQ42A015	u	Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, per a encastar	28,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 05/02/15

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	38,14000 €
P-35	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	60,43 €
	BR412M1B	u	Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	60,43000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-36	FR611369	u	Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	109,22 €
	B0111000	m3	Aigua	0,28800 €
	BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	14,07283 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm	52,33939 €
			Altres conceptes	42,51978 €
P-37	FR7212J0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	1,59 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00250 €
	BR34J000	kg	Bioactivador microbià	0,09930 €
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,18270 €
	BR4U1J00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	0,54880 €
	BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,18400 €
			Altres conceptes	0,20325 €
P-38	G2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	3,99 €
			Altres conceptes	3,99000 €
P-39	G2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	4,94 €
			Altres conceptes	4,94000 €
P-40	G2193A05	m	Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	4,45 €
			Altres conceptes	4,45000 €
P-41	G2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,11 €
			Altres conceptes	5,11000 €
P-42	G2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	3,97 €
			Altres conceptes	3,97000 €
P-43	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	2,95 €
			Altres conceptes	2,95000 €
P-44	G219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió	0,36 €
			Altres conceptes	0,36000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 05/02/15

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-45	G21B1601	m	Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	16,76	€
			Altres conceptes	16,76000	€
P-46	G21B4001	u	Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions	29,17	€
			Altres conceptes	29,17000	€
P-47	G21R11A5	u	Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)	164,31	€
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	36,55000	€
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	6,75000	€
			Altres conceptes	121,01000	€
P-48	G21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	44,54	€
			Altres conceptes	44,54000	€
P-49	G2211101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	2,07	€
			Altres conceptes	2,07000	€
P-50	G2223342	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió	13,90	€
	B0211000	kg	Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant	3,52800	€
			Altres conceptes	10,37200	€
P-51	G2241010	m2	Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics	1,60	€
			Altres conceptes	1,60000	€
P-52	G2243011	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM	2,24	€
			Altres conceptes	2,24000	€
P-53	G2262111	m3	Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació	3,54	€
	B0111000	m3	Aigua	0,06250	€
			Altres conceptes	3,47750	€
P-54	G2265111	m3	Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació	10,64	€
	B0111000	m3	Aigua	0,06250	€
	B03D5000	m3	Terra adequada	7,10400	€
			Altres conceptes	3,47350	€
P-55	G2285J0F	m3	Rebliment i piconatge de reblert drenant d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrat, amb compactació del 95 % PM	45,16	€
	B0330A00	t	Grava de pedrera, de 5 a 12 mm	32,82700	€
			Altres conceptes	12,33300	€
P-56	G22D3011	m2	Esbrassada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	0,56	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 05/02/15

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,56000 €
P-57	G242206A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km	6,98 €
			Altres conceptes	6,98000 €
P-58	G2A15000	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació	5,92 €
	B03D5000	m3	Terra adequada	5,92000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-59	G32515H2	m3	Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba	87,09 €
	B065960B	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	65,61900 €
			Altres conceptes	21,47100 €
P-60	G32B4201	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,16 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00598 €
			Altres conceptes	1,15402 €
P-61	G32D1105	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m	25,48 €
	B0D629A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,04108 €
	B0DZP600	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm	0,50000 €
	B0D81680	m2	Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos	1,30200 €
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,03424 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,83622 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,11581 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,21040 €
			Altres conceptes	22,44025 €
P-62	G3E57A5J	m	Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment	166,57 €
	B065980A	m3	Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	62,06750 €
			Altres conceptes	104,50250 €
P-63	G3EB4200	kg	Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,01 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00588 €
			Altres conceptes	1,00412 €
P-64	G3EZ2T00	m	Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm	80,77 €
			Altres conceptes	80,77000 €
P-65	G3F515G1	m3	Formigó per a encs, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	75,98 €
	B065960C	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	65,30200 €
			Altres conceptes	10,67800 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 05/02/15

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-66	G3FB4200	kg	Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,02	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00598	€
			Altres conceptes	1,01402	€
P-67	G3FD2000	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps	28,36	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,10520	€
	B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,10098	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,17262	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,25987	€
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,33100	€
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,80480	€
			Altres conceptes	24,58553	€
P-68	G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	9,02	€
	B06NMA2C	m3	Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	5,13765	€
			Altres conceptes	3,88235	€
P-69	G4L2	m	Biga prefabricada pretensada de formigó tipus artesa de 36,00 m de llum i 1,80 m de cantell. Inclou transport, col·locació i tots els mitjans i materials necessaris per la correcta execució de la unitat d'obra.	1.339,91	€
			Altres conceptes	1.339,91000	€
P-70	G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	89,51	€
	B065960B	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	64,66800	€
			Altres conceptes	24,84200	€
P-71	G45C18H4	m3	Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	88,78	€
	B065960B	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	64,66800	€
			Altres conceptes	24,11200	€
P-72	G45C6BH4	m3	Formigó per a lloses, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	92,51	€
	B065LH0B	m3	Formigó HA-35/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa	68,40120	€
			Altres conceptes	24,10880	€
P-73	G45F18H4	m3	Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	88,61	€
	B065960B	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	64,66800	€
			Altres conceptes	23,94200	€
P-74	G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,04	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 05/02/15

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00490 €
			Altres conceptes	1,03510 €
P-75	G4BC4200	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,21 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01176 €
			Altres conceptes	1,19824 €
P-76	G4BF4201	kg	Armadura per a estreps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,19 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01176 €
			Altres conceptes	1,17824 €
P-77	G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m	9,77 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,26300 €
	B0DF2Y38	m2	Motlle circular de lamel·les metàl·liques, per a encofrar pilars de diàmetre 200 cm i fins a 10 m d'alçària, per a 50 usos	1,45200 €
	B0D629A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,22594 €
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,09416 €
			Altres conceptes	7,73490 €
P-78	G4D81201	m2	Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 5 cm de gruix, per a taulers de ponts de bigues	35,33 €
	B0DA1340	m2	Lloseta prefabricada de formigó pretesat de 0,7 m d'amplària i 5 cm de gruix	23,27600 €
			Altres conceptes	12,05400 €
P-79	G4DCBD02	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist	51,58 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,54562 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,11581 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,80480 €
	B0D629A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,31015 €
	B0D71120	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	2,68400 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,15780 €
			Altres conceptes	46,96182 €
P-80	G4DE1A00	m3	Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m	13,65 €
	B0DZT006	m3	Bastida de metall, per a 25 usos	3,30000 €
			Altres conceptes	10,35000 €
P-81	G4DF4117	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist,	44,04 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,26300 €
	B0DB1720	m	Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos	2,74670 €
	B0D81680	m2	Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos	1,30126 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,40240 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,58766 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 05/02/15

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A31000	kg	Clau acer	0,05681 €
			Altres conceptes	38,68217 €
P-82	G4ZB1401	dm3	Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat	14,61 €
	B4PZC400	dm3	Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3	14,43000 €
			Altres conceptes	0,18000 €
P-83	G711X874	m2	Membrana per a impermeabilització de taulers i cobertes segons UNE 104402 de 12,9 kg/m2 de tres làmines bituminoses LO-12-FP amb armadura de feltre de polièster de 100 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25 prèvia imprimació	39,11 €
	B09412C0	kg	Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent	3,87000 €
	B711A020	m2	Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-12-FP amb armadura de feltre de material polièster de 100 g/m2	12,24300 €
	B7Z24000	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,30600 €
			Altres conceptes	22,69100 €
P-84	G9382481	m3	Base de formigó compactat RTB-3.3, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/32,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del PM	79,02 €
			Altres conceptes	79,02000 €
P-85	G9912145	u	Escocell de peces de formigó prefabricades de 120x120 cm, 20 cm de fondària i 10 cm d'ample, col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió	151,99 €
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,83468 €
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	11,86878 €
			Altres conceptes	137,28654 €
P-86	GB12V003	m	Imposta prefabricada metàl·lica segons planols, completament acabat	67,02 €
			Sense descomposició	67,02000 €
P-87	GB1AU130	m	Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols	258,31 €
			Sense descomposició	258,31000 €
P-88	GBA18110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada	0,44 €
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	0,03050 €
	BBA11000	kg	Pintura reflectora per a senyalització	0,14030 €
			Altres conceptes	0,26920 €
P-89	GBA1G110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada	0,76 €
	BBA11000	kg	Pintura reflectora per a senyalització	0,40550 €
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	0,09486 €
			Altres conceptes	0,25964 €
P-90	GBA21211	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	1,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 05/02/15

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	0,25036 €
	BBA11000	kg	Pintura reflectora per a senyalització	1,07539 €
			Altres conceptes	0,55425 €
P-91	GBA22411	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	2,55 €
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	0,37200 €
	BBA11000	kg	Pintura reflectora per a senyalització	1,62119 €
			Altres conceptes	0,55681 €
P-92	GBA31110	m2	Pintat de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.	7,76 €
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	0,92963 €
	BBA11000	kg	Pintura reflectora per a senyalització	4,05338 €
			Altres conceptes	2,77699 €
P-93	GBB11111	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	69,35 €
	BBM11102	u	Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	55,20000 €
			Altres conceptes	14,15000 €
P-94	GBB11251	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	62,44 €
	BBM12602	u	Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	48,29000 €
			Altres conceptes	14,15000 €
P-95	GBB11361	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	161,15 €
	BBM13702	u	Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	147,00000 €
			Altres conceptes	14,15000 €
P-96	GBB21101	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 20x45 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	47,98 €
	BBM1AD72	u	Placa informativa de 20x45 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	33,12000 €
			Altres conceptes	14,86000 €
P-97	GBB42210	m2	Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'acer galvanitzat, fixat al suport	297,09 €
	BBM35500	m2	Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	231,86000 €
			Altres conceptes	65,23000 €
P-98	GBBZ3010	m	Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat	23,41 €
	BBMZ2610	m	Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit	21,91000 €
			Altres conceptes	1,50000 €
P-99	GBBZ3011	m	Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 80 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat	28,69 €
	BBMZ2611	m	Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 80 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit	26,95000 €
			Altres conceptes	1,74000 €
P-100	GBBZA001	u	Fonament de formigó H-125 de 500x500x700 mm per senyalitzacions verticals, totalment col·locada.	56,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 05/02/15

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BBMZZ126	u	Pp de placa d'acer amb 4 pernscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini	38,88000 €
	B064300A	m3	Formigó HM-125/F/20/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I.	10,39325 €
			Altres conceptes	6,79675 €
P-101	GBBZA003	u	Fonament de formigó H-125 de 750x750x900 mm	77,67 €
	BBMZZ126	u	Pp de placa d'acer amb 4 pernscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini	38,88000 €
	B064300A	m3	Formigó HM-125/F/20/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I.	30,28890 €
			Altres conceptes	8,50110 €
P-102	GD571110	m	Cuneta profunda triangular d'0,45 m d'amplària i 0,23 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	12,92 €
	B064300C	m3	Formigó HM-15/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	7,45940 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,05260 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,28014 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,05750 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,02156 €
			Altres conceptes	5,04880 €
P-103	GD5BU040	m	Tub drenant de 150 mm de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves	74,61 €
	B7B111D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	4,22300 €
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	37,38600 €
			Altres conceptes	33,00100 €
P-104	GG22TK1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	3,29 €
	BG22TK10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,06040 €
			Altres conceptes	1,22960 €
P-105	GG319184	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub	5,92 €
	BG319180	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC	3,65160 €
			Altres conceptes	2,26840 €
P-106	GGD1431E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra	24,76 €
	BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	4,04000 €
	BGD14310	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de diàmetre, estàndard	8,64000 €
			Altres conceptes	12,08000 €
P-107	GHM31L8A	u	Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó	534,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 05/02/15

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BHWM3000	u	Part proporcional d'accessoris per a bàculs	39,85000 €
	BHM31L8A	u	Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 8 m i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5	403,18000 €
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	19,07213 €
			Altres conceptes	72,19787 €
P-108	GHN33C81	u	Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport	228,81 €
	BHN33C80	u	Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip	212,92000 €
			Altres conceptes	15,89000 €

Pressupost

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	01	Moviments de terres
Títol 2	01	Accés nord-oest

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G22D3011	m2	Esbossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 56)	0,56	1.050,490	588,27
2	G2211101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 49)	2,07	141,900	293,73
3	G2265111	m3	Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 54)	10,64	151,840	1.615,58
4	G2262111	m3	Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 53)	3,54	141,900	502,33
5	G2A15000	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 58)	5,92	151,840	898,89
6	G242206A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km (P - 57)	6,98	151,840	1.059,84
7	G2241010	m2	Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 51)	1,60	119,750	191,60
8	G2243011	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 52)	2,24	489,460	1.096,39

TOTAL Títol 2 01.01.01 6.246,63

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	01	Moviments de terres
Títol 2	02	Accés sud-est

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G22D3011	m2	Esbossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 56)	0,56	1.913,880	1.071,77
2	G2265111	m3	Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 54)	10,64	1.550,510	16.497,43
3	G2A15000	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 58)	5,92	1.550,510	9.179,02
4	G242206A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km (P - 57)	6,98	1.550,510	10.822,56
5	G2241010	m2	Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 51)	1,60	245,510	392,82
6	G2243011	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 52)	2,24	774,470	1.734,81

TOTAL Títol 2 01.01.02 39.698,41

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	02	Enderrocs
Títol 2	01	C/ Blasco de Garay i adjacents
Títol 3	01	Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 42)	3,97	4.298,840	17.066,39
2	G2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell	5,11	2.606,360	13.318,50

EUR

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 2

			trencador i càrrega sobre camió (P - 41)			
3	G2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 38)	3,99	803,010	3.204,01
4	G2193A05	m	Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (P - 40)	4,45	803,010	3.573,39
5	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 43)	2,95	217,010	640,18
6	G219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió (P - 44)	0,36	541,740	195,03
7	G2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 39)	4,94	13,530	66,84

TOTAL Títol 3 01.02.01.01 38.064,34

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	02	Enderrocs
Títol 2	01	C/ Blasco de Garay i adjacents
Títol 3	02	Elements vials

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G21B4001	u	Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions (P - 46)	29,17	9,000	262,53
2	G21B1601	m	Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 45)	16,76	23,180	388,50
3	G21R11A5	u	Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km) (P - 47)	164,31	16,000	2.628,96
4	G21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (P - 48)	44,54	16,000	712,64
5	F21H1A41	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	135,67	20,000	2.713,40
6	F21Q2501	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 7)	4,19	4,000	16,76
7	F21DQG02	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)	4,85	3,000	14,55

TOTAL Títol 3 01.02.01.02 6.737,34

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	02	Enderrocs
Títol 2	02	C/ Bullidor
Títol 3	01	Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 42)	3,97	624,860	2.480,69
2	G2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 41)	5,11	1.006,430	5.142,86

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 3

3	G2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 38)	3,99	379,820	1.515,48
4	G2193A05	m	Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (P - 40)	4,45	474,650	2.112,19
5	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 43)	2,95	386,950	1.141,50
6	G219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió (P - 44)	0,36	2.745,230	988,28
7	G2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 39)	4,94	15,420	76,17
TOTAL	Títol 3		01.02.02.01			13.457,17

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	02	Enderrocs
Títol 2	02	C/ Bullidor
Títol 3	02	Elements vials

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G21B4001	u	Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions (P - 46)	29,17	5,000	145,85
2	G21R11A5	u	Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km) (P - 47)	164,31	6,000	985,86
3	G21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (P - 48)	44,54	6,000	267,24
4	F21H1A41	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	135,67	7,000	949,69
5	F21Q2501	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 7)	4,19	2,000	8,38
6	F21DQG02	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)	4,85	3,000	14,55
7	F2111131	m3	Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora de 8 a 10 t i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió (P - 4)	19,20	27,300	524,16
TOTAL	Títol 3		01.02.02.02			2.895,73

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	03	Estructures
Títol 2	01	Tauler

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G4L2	m	Biga prefabricada pretensada de formigó tipus artesa de 36,00 m de llum i 1,80 m de cantell. Inclou transport, col·locació i tots els mitjans i materials necessaris per la correcta execució de la unitat d'obra. (P - 69)	1.339,91	512,400	686.569,88
2	G4D81201	m2	Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 5 cm de gruix, per a taulers de ponts de bigues (P - 78)	35,33	3.344,250	118.152,35
3	G45C6BH4	m3	Formigó per a lloses, HA-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 72)	92,51	836,065	77.344,37

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 4

4	G4BC4200	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (P - 75)	1,21	84.608,540	102.376,33
5	37212615	m	Junta de dilatació amb formació de caixetí, arrencada de paviment flexible de tauler de 6 cm de fondària i 30 cm d'amplària, repicat del fons amb mitjans mecànics, base anivellament i transició de morter de resines epoxi i acabat de junta amb peça de neoprè armat amb membrana flexible de 50 mm de recorregut (P - 2)	293,69	26,000	7.635,94

TOTAL Títol 2 01.03.01 992.078,87

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	03	Estructures
Títol 2	02	Piles
Títol 3	01	PILES P1
Títol 5	01	Tronc pila

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 70)	89,51	53,238	4.765,33
2	G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (P - 74)	1,04	2.355,430	2.449,65
3	G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 77)	9,77	142,100	1.388,32
4	G4DE1A00	m3	Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m (P - 80)	13,65	76,450	1.043,54

TOTAL Títol 5 01.03.02.01.01 9.646,84

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	03	Estructures
Títol 2	02	Piles
Títol 3	01	PILES P1
Títol 5	02	Dentells

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 70)	89,51	2,050	183,50
2	G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (P - 74)	1,04	115,010	119,61
3	G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 77)	9,77	5,370	52,46
4	G4ZB1401	dm3	Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat (P - 82)	14,61	121,500	1.775,12

TOTAL Títol 5 01.03.02.01.02 2.130,69

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	03	Estructures
Títol 2	02	Piles
Títol 3	01	PILES P1
Títol 5	03	Fonamentacions

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 G2223342	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió (P - 50)	13,90	239,380	3.327,38
2 G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 68)	9,02	70,910	639,61
3 G3FD2000	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 67)	28,36	133,350	3.781,81
4 G3F515G1	m3	Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 65)	75,98	120,540	9.158,63
5 G3FB4200	kg	Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic \geq 500 N/mm ² (P - 66)	1,02	6.501,480	6.631,51
6 G3E57A5J	m	Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb \geq 325 kg/m ³ de ciment (P - 62)	166,57	22,800	3.797,80
7 G3EZ2T00	m	Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm (P - 64)	80,77	3,000	242,31
8 G3EB4200	kg	Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic \geq 500 N/mm ² (P - 63)	1,01	1.297,100	1.310,07

TOTAL	Títol 5	01.03.02.01.03	28.889,12
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	03	Estructures
Títol 2	02	Piles
Títol 3	02	PILES P2
Títol 5	01	Tronc pila

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 70)	89,51	55,560	4.973,18
2 G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic \geq 500 N/mm ² (P - 74)	1,04	2.456,560	2.554,82
3 G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 77)	9,77	148,180	1.447,72
4 G4DE1A00	m3	Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m (P - 80)	13,65	82,950	1.132,27

TOTAL	Títol 5	01.03.02.02.01	10.107,99
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	03	Estructures
Títol 2	02	Piles
Títol 3	02	PILES P2
Títol 5	02	Dentells

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 70)	89,51	2,050	183,50

EUR

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 6

2	G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic \geq 500 N/mm ² (P - 74)	1,04	115,010	119,61
3	G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 77)	9,77	5,370	52,46
4	G4ZB1401	dm3	Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat (P - 82)	14,61	121,500	1.775,12

TOTAL Títol 5 01.03.02.02.02 2.130,69

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	03	Estructures
Títol 2	02	Piles
Títol 3	02	PILES P2
Títol 5	03	Fonamentacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G2223342	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió (P - 50)	13,90	261,320	3.632,35
2	G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 68)	9,02	70,910	639,61
3	G3FD2000	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 67)	28,36	133,350	3.781,81
4	G3F515G1	m3	Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 65)	75,98	120,540	9.158,63
5	G3FB4200	kg	Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic \geq 500 N/mm ² (P - 66)	1,02	6.501,480	6.631,51
6	G3E57A5J	m	Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb \geq 325 kg/m ³ de ciment (P - 62)	166,57	34,200	5.696,69
7	G3EZ2T00	m	Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm (P - 64)	80,77	3,000	242,31
8	G3EB4200	kg	Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic \geq 500 N/mm ² (P - 63)	1,01	1.945,550	1.965,01

TOTAL Títol 5 01.03.02.02.03 31.747,92

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	03	Estructures
Títol 2	02	Piles
Títol 3	03	PILES P3
Títol 5	01	Tronc pila

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 70)	89,51	58,930	5.274,82
2	G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic \geq 500 N/mm ² (P - 74)	1,04	2.605,450	2.709,67
3	G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per	9,77	157,150	1.535,36

EUR

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 7

4	G4DE1A00	m3	a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 77) Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m (P - 80)	13,65	89,560	1.222,49
TOTAL	Títol 5		01.03.02.03.01			10.742,34

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	03	Estructures
Títol 2	02	Piles
Títol 3	03	PILES P3
Títol 5	02	Dentells

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 70)	89,51	2,050	183,50
2	G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (P - 74)	1,04	115,010	119,61
3	G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 77)	9,77	5,370	52,46
4	G4ZB1401	dm3	Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat (P - 82)	14,61	121,500	1.775,12
TOTAL	Títol 5		01.03.02.03.02			2.130,69

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	03	Estructures
Títol 2	02	Piles
Títol 3	03	PILES P3
Títol 5	03	Fonamentacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G2223342	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió (P - 50)	13,90	218,050	3.030,90
2	G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 68)	9,02	70,910	639,61
3	G3FD2000	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 67)	28,36	133,350	3.781,81
4	G3F515G1	m3	Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 65)	75,98	120,540	9.158,63
5	G3FB4200	kg	Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (P - 66)	1,02	6.501,480	6.631,51
6	G3E57A5J	m	Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 325 kg/m ³ de ciment (P - 62)	166,57	57,600	9.594,43
7	G3EZ2T00	m	Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm (P - 64)	80,77	3,000	242,31
8	G3EB4200	kg	Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (P - 63)	1,01	3.279,890	3.312,69

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 8

TOTAL	Títol 5	01.03.02.03.03	36.391,89
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	03	Estructures
Títol 2	02	Piles
Títol 3	04	PILES P4
Títol 5	01	Tronc pila

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 70)	89,51	61,930	5.543,35
2	G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 74)	1,04	2.737,750	2.847,26
3	G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 77)	9,77	165,150	1.613,52
4	G4DE1A00	m3	Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m (P - 80)	13,65	96,450	1.316,54

TOTAL	Títol 5	01.03.02.04.01	11.320,67
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	03	Estructures
Títol 2	02	Piles
Títol 3	04	PILES P4
Títol 5	02	Dentells

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 70)	89,51	2,050	183,50
2	G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 74)	1,04	115,010	119,61
3	G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 77)	9,77	5,370	52,46
4	G4ZB1401	dm3	Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat (P - 82)	14,61	121,500	1.775,12

TOTAL	Títol 5	01.03.02.04.02	2.130,69
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	03	Estructures
Títol 2	02	Piles
Títol 3	04	PILES P4
Títol 5	03	Fonamentacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G2223342	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió (P - 50)	13,90	242,390	3.369,22
2	G3Z152T1	m2	Capa de neteja i nivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes	9,02	70,910	639,61

EUR

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 9

		de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 68)				
3	G3FD2000	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 67)	28,36	133,350	3.781,81
4	G3F515G1	m3	Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 65)	75,98	120,540	9.158,63
5	G3FB4200	kg	Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic \geq 500 N/mm ² (P - 66)	1,02	6.501,480	6.631,51
6	G3E57A5J	m	Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb \geq 325 kg/m ³ de ciment (P - 62)	166,57	100,200	16.690,31
7	G3EZ2T00	m	Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm (P - 64)	80,77	3,000	242,31
8	G3EB4200	kg	Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic \geq 500 N/mm ² (P - 63)	1,01	5.700,420	5.757,42

TOTAL Titol 5 01.03.02.04.03 46.270,82

Obra	01	Pressupost PFC01
Titol 1	03	Estructures
Titol 2	02	Piles
Titol 3	05	PILES P5
Titol 5	01	Tronc pila

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 70)	89,51	64,080	5.735,80
2	G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic \geq 500 N/mm ² (P - 74)	1,04	2.832,710	2.946,02
3	G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 77)	9,77	170,880	1.669,50
4	G4DE1A00	m3	Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m (P - 80)	13,65	83,210	1.135,82

TOTAL Titol 5 01.03.02.05.01 11.487,14

Obra	01	Pressupost PFC01
Titol 1	03	Estructures
Titol 2	02	Piles
Titol 3	05	PILES P5
Titol 5	02	Dentells

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 70)	89,51	2,050	183,50
2	G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic \geq 500 N/mm ² (P - 74)	1,04	115,010	119,61
3	G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 77)	9,77	5,370	52,46
4	G4ZB1401	dm3	Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm ³ de volum, col·locat (P - 82)	14,61	121,500	1.775,12

EUR

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 10

TOTAL	Títol 5	01.03.02.05.02	2.130,69
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	03	Estructures
Títol 2	02	Piles
Títol 3	05	PILES P5
Títol 5	03	Fonamentacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G2223342	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió (P - 50)	13,90	205,830	2.861,04
2	G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 68)	9,02	70,910	639,61
3	G3FD2000	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 67)	28,36	133,350	3.781,81
4	G3F515G1	m3	Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 65)	75,98	120,540	9.158,63
5	G3FB4200	kg	Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (P - 66)	1,02	6.501,480	6.631,51
6	G3E57A5J	m	Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 325 kg/m ³ de ciment (P - 62)	166,57	78,000	12.992,46
7	G3E22T00	m	Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm (P - 64)	80,77	3,000	242,31
8	G3EB4200	kg	Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (P - 63)	1,01	4.437,450	4.481,82

TOTAL	Títol 5	01.03.02.05.03	40.789,19
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	03	Estructures
Títol 2	02	Piles
Títol 3	06	PILES P6
Títol 5	01	Tronc pila

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 70)	89,51	59,460	5.322,26
2	G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (P - 74)	1,04	2.628,580	2.733,72
3	G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 77)	9,77	158,570	1.549,23
4	G4DE1A00	m3	Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m (P - 80)	13,65	78,340	1.069,34

TOTAL	Títol 5	01.03.02.06.01	10.674,55
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
------	----	------------------

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 11

Titol 1	03	Estructures
Titol 2	02	Piles
Titol 3	06	PILES P6
Titol 5	02	Dentells

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 G45158H4	m3	Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 70)	89,51	2,050	183,50
2 G4B14200	kg	Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 74)	1,04	115,010	119,61
3 G4D15S27	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 77)	9,77	5,370	52,46
4 G4ZB1401	dm3	Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat (P - 82)	14,61	121,500	1.775,12

TOTAL Titol 5 01.03.02.06.02 2.130,69

Obra	01	Pressupost PFC01
Titol 1	03	Estructures
Titol 2	02	Piles
Titol 3	06	PILES P6
Titol 5	03	Fonamentacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 G2223342	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió (P - 50)	13,90	186,370	2.590,54
2 G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 68)	9,02	70,910	639,61
3 G3FD2000	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 67)	28,36	133,350	3.781,81
4 G3F515G1	m3	Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 65)	75,98	120,540	9.158,63
5 G3FB4200	kg	Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 66)	1,02	6.501,480	6.631,51
6 G3E57A5J	m	Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment (P - 62)	166,57	27,000	4.497,39
7 G3EZ2T00	m	Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm (P - 64)	80,77	3,000	242,31
8 G3EB4200	kg	Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 63)	1,01	1.538,060	1.553,44

TOTAL Titol 5 01.03.02.06.03 29.095,24

Obra	01	Pressupost PFC01
Titol 1	03	Estructures
Titol 2	03	Estreps
Titol 3	01	Estrep E1
Titol 5	01	Alçat estrep

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 12

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G45F18H4	m3	Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 73)	88,61	54,290	4.810,64
2	G4DF4117	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist, (P - 81)	44,04	193,190	8.508,09
3	G4BF4201	kg	Armadura per a estreps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 76)	1,19	3.646,910	4.339,82
4	G4ZB1401	dm3	Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col·locat (P - 82)	14,61	60,750	887,56
TOTAL	Titol 5	01.03.03.01.01			18.546,11	

Obra	01	Pressupost PFC01
Titol 1	03	Estructures
Titol 2	03	Estreps
Titol 3	01	Estrep E1
Titol 5	02	Aletes laterals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G45F18H4	m3	Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 73)	88,61	11,770	1.042,94
2	G4DF4117	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist, (P - 81)	44,04	112,740	4.965,07
3	G4BF4201	kg	Armadura per a estreps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 76)	1,19	4.247,340	5.054,33
TOTAL	Titol 5	01.03.03.01.02			11.062,34	

Obra	01	Pressupost PFC01
Titol 1	03	Estructures
Titol 2	03	Estreps
Titol 3	01	Estrep E1
Titol 5	03	Llosa de transició

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G45C18H4	m3	Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 71)	88,78	17,730	1.574,07
2	G4DCBD02	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist (P - 79)	51,58	118,000	6.086,44
3	G4BC4200	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 75)	1,21	1.509,030	1.825,93
4	G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 68)	9,02	65,000	586,30

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 13

TOTAL	Títol 5	01.03.03.01.03	10.072,74
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	03	Estructures
Títol 2	03	Estreps
Títol 3	01	Estrep E1
Títol 5	04	Fonamentacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G2223342	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió (P - 50)	13,90	233,940	3.251,77
2	G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 68)	9,02	55,570	501,24
3	G3FD2000	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 67)	28,36	186,220	5.281,20
4	G3F515G1	m3	Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 65)	75,98	52,260	3.970,71
5	G3FB4200	kg	Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic \geq 500 N/mm ² (P - 66)	1,02	3.431,760	3.500,40
6	G3E57A5J	m	Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb \geq 325 kg/m ³ de ciment (P - 62)	166,57	90,800	15.124,56
7	G3E22T00	m	Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm (P - 64)	80,77	3,000	242,31
8	G3EB4200	kg	Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic \geq 500 N/mm ² (P - 63)	1,01	12.736,230	12.863,59

TOTAL	Títol 5	01.03.03.01.04	44.735,78
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	03	Estructures
Títol 2	03	Estreps
Títol 3	02	Estrep E2
Títol 5	01	Alçat estrep

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G45F18H4	m3	Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 73)	88,61	91,940	8.146,80
2	G4DF4117	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària \leq 10 m, per a deixar el formigó vist, (P - 81)	44,04	276,220	12.164,73
3	G4BF4201	kg	Armadura per a estreps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic \geq 500 N/mm ² (P - 76)	1,19	6.175,920	7.349,34
4	G4ZB1401	dm3	Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm ³ de volum, col·locat (P - 82)	14,61	60,750	887,56

TOTAL	Títol 5	01.03.03.02.01	28.548,43
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
------	----	------------------

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 14

Titol 1	03	Estructures
Titol 2	03	Estreps
Titol 3	02	Estrep E2
Titol 5	02	Aletes laterals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 G45F18H4	m3	Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 73)	88,61	24,520	2.172,72
2 G4DF4117	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar el formigó vist, (P - 81)	44,04	96,120	4.233,12
3 G4BF4201	kg	Armadura per a estreps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 76)	1,19	8.847,010	10.527,94
TOTAL	Titol 5	01.03.03.02.02			16.933,78

Obra	01	Pressupost PFC01
Titol 1	03	Estructures
Titol 2	03	Estreps
Titol 3	02	Estrep E2
Titol 5	03	Llosa de transició

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 G45C18H4	m3	Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 71)	88,78	17,730	1.574,07
2 G4DCBD02	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist (P - 79)	51,58	118,000	6.086,44
3 G4BC4200	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 75)	1,21	1.509,030	1.825,93
4 G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 68)	9,02	65,000	586,30
TOTAL	Titol 5	01.03.03.02.03			10.072,74

Obra	01	Pressupost PFC01
Titol 1	03	Estructures
Titol 2	03	Estreps
Titol 3	02	Estrep E2
Titol 5	04	Fonamentacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 G2223342	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió (P - 50)	13,90	463,340	6.440,43
2 G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 68)	9,02	68,710	619,76

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 15

3	G3FD2000	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 67)	28,36	312,450	8.861,08
4	G3F515G1	m3	Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 65)	75,98	97,920	7.439,96
5	G3FB4200	kg	Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic \geq 500 N/mm ² (P - 66)	1,02	6.311,530	6.437,76
6	G3E57A5J	m	Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb \geq 325 kg/m ³ de ciment (P - 62)	166,57	35,800	5.963,21
7	G3E22T00	m	Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm (P - 64)	80,77	3,000	242,31
8	G3EB4200	kg	Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic \geq 500 N/mm ² (P - 63)	1,01	4.709,350	4.756,44

TOTAL	Títol 5	01.03.03.02.04	40.760,95
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	03	Estructures
Títol 2	04	Murs de contenció
Títol 3	01	Mur 01

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G2223342	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió (P - 50)	13,90	259,250	3.603,58
2	G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 68)	9,02	176,730	1.594,10
3	G32515H2	m3	Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba (P - 59)	87,09	224,910	19.587,41
4	G32B4201	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic \geq 500 N/mm ² (P - 60)	1,16	9.688,310	11.238,44
5	G32D1105	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball \leq 5 m (P - 61)	25,48	454,440	11.579,13

TOTAL	Títol 3	01.03.04.01	47.602,66
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	03	Estructures
Títol 2	04	Murs de contenció
Títol 3	02	Mur 02

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G2223342	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió (P - 50)	13,90	259,250	3.603,58
2	G3Z152T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 68)	9,02	176,730	1.594,10

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 16

3	G32515H2	m3	Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba (P - 59)	87,09	224,910	19.587,41
4	G32B4201	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 60)	1,16	9.688,310	11.238,44
5	G32D1105	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m (P - 61)	25,48	454,440	11.579,13

TOTAL	Títol 3	01.03.04.02	47.602,66
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	04	Ferms i paviments
Títol 2	01	Pont i accessos
Títol 3	01	Calçada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9H315P1	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 20)	4,35	2.129,590	9.263,72
2	F9H11BE1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada (P - 18)	58,55	244,900	14.338,90
3	F9H11KE1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base BC 50/70 G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (P - 19)	57,63	133,360	7.685,54
4	F921201L	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM (P - 11)	29,69	193,270	5.738,19
5	G2A15000	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 58)	5,92	483,820	2.864,21
6	F9J13J10	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 22)	0,30	4.259,170	1.277,75
7	F9J12P40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 21)	0,60	2.129,590	1.277,75
8	G2265111	m3	Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 54)	10,64	483,820	5.147,84

TOTAL	Títol 3	01.04.01.01	47.593,90
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	04	Ferms i paviments
Títol 2	01	Pont i accessos
Títol 3	02	Voreres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9E1321G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 16)	33,33	1.996,490	66.543,01
2	F965A1C5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 12)	24,42	693,620	16.938,20
3	F97433EA	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (P - 14)	15,25	693,620	10.577,71

EUR

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 17

4	F9715G71	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 13)	90,08	41,580	3.745,53
5	F9G1C243	m3	Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual (P - 17)	71,25	2,310	164,59
6	F985A609	m	Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 15)	32,76	16,000	524,16
7	G9382481	m3	Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/32,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del PM (P - 84)	79,02	299,400	23.658,59
8	F921201L	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM (P - 11)	29,69	584,340	17.349,05

TOTAL	Títol 3	01.04.01.02	139.500,84
--------------	----------------	--------------------	-------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	04	Ferms i paviments
Títol 2	02	C/Blasco de Garay i adjacents
Títol 3	01	Calçada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9H315P1	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 20)	4,35	3.127,110	13.602,93
2	F9H11BE1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada (P - 18)	58,55	359,610	21.055,17
3	F9H11KE1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base BC 50/70 G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (P - 19)	57,63	863,090	49.739,88
4	F921201L	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM (P - 11)	29,69	1.034,130	30.703,32
5	G2A15000	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 58)	5,92	2.585,830	15.308,11
6	F9J13J10	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 22)	0,30	6.254,230	1.876,27
7	F9J12P40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 21)	0,60	3.127,110	1.876,27
8	G2265111	m3	Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 54)	10,64	2.585,830	27.513,23

TOTAL	Títol 3	01.04.02.01	161.675,18
--------------	----------------	--------------------	-------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	04	Ferms i paviments
Títol 2	02	C/Blasco de Garay i adjacents
Títol 3	02	Vorera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9E1321G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 16)	33,33	3.412,160	113.727,29
2	F965A1C5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B,	24,42	549,260	13.412,93

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 18

		classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 12)				
3	F97433EA	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (P - 14)	15,25	867,690	13.232,27
4	F9715G71	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 13)	90,08	52,020	4.685,96
5	F9G1C243	m3	Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual (P - 17)	71,25	2,920	208,05
6	F985A609	m	Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 15)	32,76	68,000	2.227,68
7	G9382481	m3	Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/32,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del PM (P - 84)	79,02	341,430	26.979,80
8	F921201L	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM (P - 11)	29,69	1.034,130	30.703,32

TOTAL	Títol 3	01.04.02.02	205.177,30
--------------	----------------	--------------------	-------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	04	Ferms i paviments
Títol 2	03	C/Bullidor
Títol 3	01	Calçada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9H315P1	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 20)	4,35	2.704,550	11.764,79
2	F9H11BE1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada (P - 18)	58,55	311,040	18.211,39
3	F9J13J10	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 22)	0,30	5.409,010	1.622,70

TOTAL	Títol 3	01.04.03.01	31.598,88
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	04	Ferms i paviments
Títol 2	03	C/Bullidor
Títol 3	02	Vorera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9E1321G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland (P - 16)	33,33	1.572,540	52.412,76
2	F965A1C5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 12)	24,42	386,750	9.444,44

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 19

3	F97433EA	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (P - 14)	15,25	386,750	5.897,94
4	F9715G71	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 13)	90,08	23,160	2.086,25
5	F9G1C243	m3	Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual (P - 17)	71,25	5,690	405,41
6	F985A609	m	Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 15)	32,76	20,000	655,20
7	G9382481	m3	Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, ciment CEM I/32,5 N, cendres volants i inhibidor d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge del material al 97% del PM (P - 84)	79,02	157,240	12.425,10
8	F921201L	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM (P - 11)	29,69	461,660	13.706,69

TOTAL	Títol 3	01.04.03.02	97.033,79
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	05	Drenatge
Títol 2	01	Pont i accessos

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FD5Z65CK	u	Reixa per a embornal, de fosa dúctil de 700x300x55 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment i amb entroncament amb desguàs d'obertura 120 mm. (P - 25)	40,85	12,000	490,20
2	FD7F4375	m	Tub de PVC de 120 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica de subjecció en baixant. (P - 27)	8,93	239,590	2.139,54
3	ED5Z1100	m	Canaleta per a recollida d'aigües, col·locada a ras de calçada amb reixeta de 495x124 mm de fosa dúctil. (P - 3)	8,33	14,000	116,62
4	G711X874	m2	Membrana per a impermeabilització de taulers i cobertes segons UNE 104402 de 12,9 kg/m2 de tres làmines bituminoses LO-12-FP amb armadura de feltre de polièster de 100 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25 prèvia imprimació (P - 83)	39,11	3.344,250	130.793,62
5	17951111	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció de >= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS (P - 1)	17,70	629,900	11.149,23
6	GD5BU040	m	Tub drenant de 150 mm de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves (P - 103)	74,61	157,640	11.761,52
7	G2285J0F	m3	Rebliment i piconatge de reblert drenant d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 55)	45,16	169,640	7.660,94

TOTAL	Títol 2	01.05.01	164.111,67
--------------	----------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	05	Drenatge
Títol 2	02	C/Blasco de Garay

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 20

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FD5J524E	u	Pou d'embornal de 70x30 cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-15/P/20/I d'entre 0,85 i 2,00 m de profunditat i entroncament d'obertura de 400 mm. (P - 24)	457,95	16,000	7.327,20
2	FD5Z8JC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 700x300 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter. (P - 26)	59,46	24,000	1.427,04
3	FD7FA575	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 29)	16,32	168,740	2.753,84
4	FD7F7575	m	Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 28)	11,23	3,600	40,43
5	F2224241	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 8)	6,74	334,230	2.252,71
6	F222H222	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 9)	8,99	71,280	640,81
7	F228F60A	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 10)	9,08	334,230	3.034,81
8	FDDZ3154	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter (P - 30)	92,63	3,000	277,89

TOTAL	Títol 2	01.05.02	17.754,73
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	05	Drenatge
Títol 2	03	C/Bullidor

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDDZ3154	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter (P - 30)	92,63	3,000	277,89
2	GD571110	m	Cuneta profunda triangular d'0,45 m d'amplària i 0,23 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 102)	12,92	36,820	475,71

TOTAL	Títol 2	01.05.03	753,60
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	06	Proteccions i defenses

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GB1AU130	m	Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols (P - 87)	258,31	691,010	178.494,79
2	GB12V003	m	Imposta prefabricada metàl·lica segons planols, completament acabat (P - 86)	67,02	514,500	34.481,79

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 21

TOTAL	Títol 1	01.06	212.976,58
--------------	----------------	--------------	-------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	07	Enllumenat
Títol 2	01	Pont i accessos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GHM31L8A	u	Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 107)	534,30	15,000	8.014,50
2	GHN33C81	u	Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport (P - 108)	228,81	15,000	3.432,15
3	GG22TK1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 104)	3,29	603,450	1.985,35
4	GG319184	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 25 mm ² , amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 105)	5,92	603,450	3.572,42
5	GGD1431E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 106)	24,76	5,000	123,80

TOTAL	Títol 2	01.07.01	17.128,22
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	07	Enllumenat
Títol 2	02	C/Blasco de Garay

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GHM31L8A	u	Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 107)	534,30	26,000	13.891,80
2	GHN33C81	u	Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport (P - 108)	228,81	26,000	5.949,06
3	GG22TK1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 104)	3,29	591,230	1.945,15
4	GG319184	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 25 mm ² , amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 105)	5,92	591,230	3.500,08
5	GGD1431E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 106)	24,76	8,000	198,08

TOTAL	Títol 2	01.07.02	25.484,17
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	07	Enllumenat
Títol 2	03	C/Bullidor

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 22

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GHM31L8A	u	Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 107)	534,30	13,000	6.945,90
2	GHN33C81	u	Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport (P - 108)	228,81	13,000	2.974,53
3	GG22TK1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 104)	3,29	227,280	747,75
4	GG319184	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 25 mm ² , amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 105)	5,92	225,280	1.333,66
5	GGD1431E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 106)	24,76	4,000	99,04
TOTAL	Títol 2		01.07.03		12.100,88	

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	08	Senyalització
Títol 2	01	Pont i accessos
Títol 3	01	Senyalització horitzontal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GBA1G110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 89)	0,76	327,510	248,91
2	GBA22411	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 91)	2,55	6,400	16,32
3	GBA21211	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 90)	1,88	4,400	8,27
4	GBA31110	m2	Pintat de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebra, franges de vèrtex de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 92)	7,76	4,950	38,41
TOTAL	Títol 3		01.08.01.01		311,91	

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	08	Senyalització
Títol 2	01	Pont i accessos
Títol 3	02	Senyalització vertical

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GBB11111	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 93)	69,35	1,000	69,35
2	GBB11251	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 94)	62,44	3,000	187,32
3	GBB42210	m2	Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'acer galvanitzat, fixat al suport (P - 97)	297,09	3,500	1.039,82

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 23

4	GBBZ3010	m	Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 98)	23,41	10,800	252,83
5	GBBZA001	u	Fonament de formigó H-125 de 500x500x700 mm per senyalitzacions verticals, totalment col·locada. (P - 100)	56,07	4,000	224,28
6	GBBZA003	u	Fonament de formigó H-125 de 750x750x900 mm (P - 101)	77,67	1,000	77,67
7	GBBZ3011	m	Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 80 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 99)	28,69	3,480	99,84

TOTAL Títol 3 01.08.01.02 1.951,11

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	08	Senyalització
Títol 2	02	C/Blasco de Garay
Títol 3	01	senyalització horitzontal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GBA1G110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 89)	0,76	516,680	392,68
2	GBA18110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 88)	0,44	118,500	52,14
3	GBA22411	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 91)	2,55	38,400	97,92
4	GBA21211	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 90)	1,88	26,400	49,63
5	GBA31110	m2	Pintat de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebra, franges de vèrtex de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 92)	7,76	121,800	945,17

TOTAL Títol 3 01.08.02.01 1.537,54

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	08	Senyalització
Títol 2	02	C/Blasco de Garay
Títol 3	02	Senyalització vertical

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GBB11111	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 93)	69,35	2,000	138,70
2	GBB11251	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 94)	62,44	8,000	499,52
3	GBB11361	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 95)	161,15	1,000	161,15
4	GBB21101	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 20x45 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 96)	47,98	1,000	47,98
5	GBB42210	m2	Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'acer galvanitzat, fixat al suport (P - 97)	297,09	3,500	1.039,82
6	GBBZ3010	m	Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 98)	23,41	30,000	702,30
7	GBBZA001	u	Fonament de formigó H-125 de 500x500x700 mm per senyalitzacions verticals, totalment col·locada. (P - 100)	56,07	11,000	616,77

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 24

8	GBBZA003	u	Fonament de formigó H-125 de 750x750x900 mm (P - 101)	77,67	1,000	77,67
---	----------	---	---	-------	-------	-------

TOTAL	Títol 3		01.08.02.02			3.283,91
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	08	Senyalització
Títol 2	03	C/Bullidor
Títol 3	01	Senyalització horitzontal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GBA1G110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 89)	0,76	469,490	356,81
2	GBA22411	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 91)	2,55	6,400	16,32
3	GBA21211	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 90)	1,88	14,000	26,32
4	GBA31110	m2	Pintat de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebra, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 92)	7,76	45,250	351,14

TOTAL	Títol 3		01.08.03.01			750,59
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	08	Senyalització
Títol 2	03	C/Bullidor
Títol 3	02	Senyalització vertical

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GBB11111	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 93)	69,35	2,000	138,70
2	GBB11251	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 94)	62,44	6,000	374,64
3	GBB11361	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 95)	161,15	1,000	161,15
4	GBBZ3010	m	Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 98)	23,41	24,600	575,89
5	GBBZA001	u	Fonament de formigó H-125 de 500x500x700 mm per senyalitzacions verticals, totalment col·locada. (P - 100)	56,07	9,000	504,63

TOTAL	Títol 3		01.08.03.02			1.755,01
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	09	Plantacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G9912145	u	Escocell de peces de formigó prefabricades de 120x120 cm, 20 cm de fondària i 10 cm d'ample, col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (P - 85)	151,99	17,000	2.583,83
2	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 35)	60,43	17,000	1.027,31

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 25

3	FR611369	u	Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 36)	109,22	17,000	1.856,74
4	FR7212J0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (P - 37)	1,59	419,750	667,40
5	FFA17445	m	Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 32)	8,86	329,500	2.919,37
6	FFA13645	m	Tub flexible de dren de 5 mm de diàmetre nominal exterior per a sistemes de reg per degoteig, de 20 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2. (P - 31)	7,50	20,400	153,00

TOTAL	Títol 1	01.09	9.207,65
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	10	Mobiliari urbà

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQ21FC65	u	Paperera circular de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de fosa amb acabat color gris, i suports laterals de fosa, ancorada amb dau de formigó (P - 33)	171,58	16,000	2.745,28
2	FQ42A015	u	Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó (P - 34)	66,14	56,000	3.703,84
3	FB15A281	u	Barana semicircular amb travessers, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 1,10 m de llargària i 995 mm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 23)	332,98	17,000	5.660,66

TOTAL	Títol 1	01.10	12.109,78
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	11	Partides alçades
Títol 2	01	Seguretat i salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPAOU001	u	Partida alçada de cobrament íntegre de Seguretat i Salut (P - 109)	98.365,67	1,000	98.365,67

TOTAL	Títol 2	01.11.01	98.365,67
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost PFC01
Títol 1	11	Partides alçades
Títol 2	02	Prova de càrrega

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G4ZPV002	u	Partida alçada a justificar per la realització de prova de càrrega en tauler de pas superior. (P - 0)	6.960,00	1,000	6.960,00

PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 26

TOTAL	Títol 2	01.11.02	6.960,00
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra 01 Pressupost PFC01

Títol 1 11 Partides alçades

Títol 2 03 Control de qualitat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPAU001	u	Partida alçada a justificar per la realització de la campanya de Control de Qualitat, estimada com a 1% del valor del PEM (P - 0)	28.288,62	1,000	28.288,62

TOTAL	Títol 2	01.11.03	28.288,62
--------------	----------------	-----------------	------------------

Resum de pressupost

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 1

NIVELL 5: Títol 5			Import
Títol 5	01.03.02.01.01	Tronc pila	9.646,84
Títol 5	01.03.02.01.02	Dentells	2.130,69
Títol 5	01.03.02.01.03	Fonamentacions	28.889,12
Títol 3	01.03.02.01	PILES P1	40.666,65
Títol 5	01.03.02.02.01	Tronc pila	10.107,99
Títol 5	01.03.02.02.02	Dentells	2.130,69
Títol 5	01.03.02.02.03	Fonamentacions	31.747,92
Títol 3	01.03.02.02	PILES P2	43.986,60
Títol 5	01.03.02.03.01	Tronc pila	10.742,34
Títol 5	01.03.02.03.02	Dentells	2.130,69
Títol 5	01.03.02.03.03	Fonamentacions	36.391,89
Títol 3	01.03.02.03	PILES P3	49.264,92
Títol 5	01.03.02.04.01	Tronc pila	11.320,67
Títol 5	01.03.02.04.02	Dentells	2.130,69
Títol 5	01.03.02.04.03	Fonamentacions	46.270,82
Títol 3	01.03.02.04	PILES P4	59.722,18
Títol 5	01.03.02.05.01	Tronc pila	11.487,14
Títol 5	01.03.02.05.02	Dentells	2.130,69
Títol 5	01.03.02.05.03	Fonamentacions	40.789,19
Títol 3	01.03.02.05	PILES P5	54.407,02
Títol 5	01.03.02.06.01	Tronc pila	10.674,55
Títol 5	01.03.02.06.02	Dentells	2.130,69
Títol 5	01.03.02.06.03	Fonamentacions	29.095,24
Títol 3	01.03.02.06	PILES P6	41.900,48
Títol 5	01.03.03.01.01	Alçat estrep	18.546,11
Títol 5	01.03.03.01.02	Aletes laterals	11.062,34
Títol 5	01.03.03.01.03	Llosa de transició	10.072,74
Títol 5	01.03.03.01.04	Fonamentacions	44.735,78
Títol 3	01.03.03.01	Estrep E1	84.416,97
Títol 5	01.03.03.02.01	Alçat estrep	28.548,43
Títol 5	01.03.03.02.02	Aletes laterals	16.933,78
Títol 5	01.03.03.02.03	Llosa de transició	10.072,74
Títol 5	01.03.03.02.04	Fonamentacions	40.760,95
Títol 3	01.03.03.02	Estrep E2	96.315,90
			470.680,72

NIVELL 4: Títol 3			Import
Títol 3	01.02.01.01	Paviments	38.064,34
Títol 3	01.02.01.02	Elements vials	6.737,34
Títol 2	01.02.01	C/ Blasco de Garay i adjacents	44.801,68
Títol 3	01.02.02.01	Paviments	13.457,17
Títol 3	01.02.02.02	Elements vials	2.895,73
Títol 2	01.02.02	C/ Bullidor	16.352,90
Títol 3	01.03.02.01	PILES P1	40.666,65

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 2

Títol 3	01.03.02.02	PILES P2	43.986,60
Títol 3	01.03.02.03	PILES P3	49.264,92
Títol 3	01.03.02.04	PILES P4	59.722,18
Títol 3	01.03.02.05	PILES P5	54.407,02
Títol 3	01.03.02.06	PILES P6	41.900,48
Títol 2	01.03.02	Piles	289.947,85
Títol 3	01.03.03.01	Estrep E1	84.416,97
Títol 3	01.03.03.02	Estrep E2	96.315,90
Títol 2	01.03.03	Estreps	180.732,87
Títol 3	01.03.04.01	Mur 01	47.602,66
Títol 3	01.03.04.02	Mur 02	47.602,66
Títol 2	01.03.04	Murs de contenció	95.205,32
Títol 3	01.04.01.01	Calçada	47.593,90
Títol 3	01.04.01.02	Vorerer	139.500,84
Títol 2	01.04.01	Pont i accessos	187.094,74
Títol 3	01.04.02.01	Calçada	161.675,18
Títol 3	01.04.02.02	Vorera	205.177,30
Títol 2	01.04.02	C/Blasco de Garay i adjacents	366.852,48
Títol 3	01.04.03.01	Calçada	31.598,88
Títol 3	01.04.03.02	Vorera	97.033,79
Títol 2	01.04.03	C/Bullidor	128.632,67
Títol 3	01.08.01.01	Senyalització horitzontal	311,91
Títol 3	01.08.01.02	Senyalització vertical	1.951,11
Títol 2	01.08.01	Pont i accessos	2.263,02
Títol 3	01.08.02.01	senyalització horitzontal	1.537,54
Títol 3	01.08.02.02	Senyalització vertical	3.283,91
Títol 2	01.08.02	C/Blasco de Garay	4.821,45
Títol 3	01.08.03.01	Senyalització horitzontal	750,59
Títol 3	01.08.03.02	Senyalització vertical	1.755,01
Títol 2	01.08.03	C/Bullidor	2.505,60

1.319.210,58

NIVELL 3: Títol 2**Import**

Títol 2	01.01.01	Accés nord-oest	6.246,63
Títol 2	01.01.02	Accés sud-est	39.698,41
Títol 1	01.01	Moviments de terres	45.945,04
Títol 2	01.02.01	C/ Blasco de Garay i adjacents	44.801,68
Títol 2	01.02.02	C/ Bullidor	16.352,90
Títol 1	01.02	Enderrocs	61.154,58
Títol 2	01.03.01	Tauler	992.078,87
Títol 2	01.03.02	Piles	289.947,85
Títol 2	01.03.03	Estreps	180.732,87
Títol 2	01.03.04	Murs de contenció	95.205,32
Títol 1	01.03	Estructures	1.557.964,91
Títol 2	01.04.01	Pont i accessos	187.094,74
Títol 2	01.04.02	C/Blasco de Garay i adjacents	366.852,48
Títol 2	01.04.03	C/Bullidor	128.632,67

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 06/02/15

Pàg.: 3

Títol 1	01.04	Ferms i paviments	682.579,89
Títol 2	01.05.01	Pont i accessos	164.111,67
Títol 2	01.05.02	C/Blasco de Garay	17.754,73
Títol 2	01.05.03	C/Bullidor	753,60
Títol 1	01.05	Drenatge	182.620,00
Títol 2	01.07.01	Pont i accessos	17.128,22
Títol 2	01.07.02	C/Blasco de Garay	25.484,17
Títol 2	01.07.03	C/Bullidor	12.100,88
Títol 1	01.07	Enllumenat	54.713,27
Títol 2	01.08.01	Pont i accessos	2.263,02
Títol 2	01.08.02	C/Blasco de Garay	4.821,45
Títol 2	01.08.03	C/Bullidor	2.505,60
Títol 1	01.08	Senyalització	9.590,07
Títol 2	01.11.01	Seguretat i salut	98.365,67
Títol 2	01.11.02	Prova de càrrega	6.960,00
Títol 2	01.11.03	Control de qualitat	28.288,62
Títol 1	01.11	Partides alçades	133.614,29

2.728.182,05

NIVELL 2: Títol 1**Import**

Títol 1	01.01	Moviments de terres	45.945,04
Títol 1	01.02	Enderrocs	61.154,58
Títol 1	01.03	Estructures	1.557.964,91
Títol 1	01.04	Ferms i paviments	682.579,89
Títol 1	01.05	Drenatge	182.620,00
Títol 1	01.06	Proteccions i defenses	212.976,58
Títol 1	01.07	Enllumenat	54.713,27
Títol 1	01.08	Senyalització	9.590,07
Títol 1	01.09	Plantacions	9.207,65
Títol 1	01.10	Mobiliari urbà	12.109,78
Títol 1	01.11	Partides alçades	133.614,29
Obra	01	Pressupost PFC01	2.962.476,06

2.962.476,06

NIVELL 1: Obra**Import**

Obra	01	Pressupost PFC01	2.962.476,06
			2.962.476,06

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	2.962.476,06
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 2.962.476,06.....	177.748,56
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 2.962.476,06.....	385.121,89
Subtotal	3.525.346,51
21 % IVA SOBRE 3.525.346,51.....	740.322,77
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	4.265.669,28

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUATRE MILIONS DOS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
