



Element	Material / Description	Weight (kg/m <sup>2</sup> )	Load (kg/m <sup>2</sup> )
COBERTA DE LA TORRE D'OFICINES	FORJAT COL·LABORANT I XAPA GRECADA 10cm CAPA FORMIGÓ 6cm	220	220
	PES DE LA XAPA-FORMIGÓ	100	100
	PES DEL FORMIGÓ DEL LLAR	10	10
	ALLIAMENT + IMPERMEABILITZACIÓ	80	80
CÀRREGA PERMANENT	PLAQUES FORMIGÓ PREFABRICAT	4,08	3,13
	SUBCÀRREGA DE NIU	5,9	0,4
FORJAT PLANTA PRIMERA D'OFICINES	FORJAT COL·LABORANT I XAPA GRECADA 6cm CAPA FORMIGÓ 6cm	150	150
	PES DE LA XAPA-FORMIGÓ	4,0	4,0
	PAVIMENT	10	10
	FALS SOSTRE	200	16
CÀRREGA PERMANENT	CÀRREGA PERMANENT	300	24
	SUBCÀRREGA D'OS	100	8
FORJAT PLANTA SEGONA D'OFICINES	FORJAT COL·LABORANT I XAPA GRECADA 6cm CAPA FORMIGÓ 6cm	150	150
	PES DE LA XAPA-FORMIGÓ	4,0	4,0
	PAVIMENT	10	10
	FALS SOSTRE	200	16
CÀRREGA PERMANENT	CÀRREGA PERMANENT	300	24
	SUBCÀRREGA D'OS	100	8
FORJAT PLANTA QUARTA D'OFICINES	FORJAT COL·LABORANT I XAPA GRECADA 6cm CAPA FORMIGÓ 6cm	150	150
	PES DE LA XAPA-FORMIGÓ	4,0	4,0
	PAVIMENT	10	10
	FALS SOSTRE	200	16
CÀRREGA PERMANENT	CÀRREGA PERMANENT	300	24
	SUBCÀRREGA D'OS	100	8

