



**Cubierta**

La cubierta es desmontada, rehabilitada y reciclada en la medida de lo posible, sustituyendo en algunos casos elementos portantes como vigas, rastreles, o tejas cerámicas. Se hará una vez reforzado el forjado inferior y antes de construir las habitaciones.

**Elementos habitables**

Tras reforzar la estructura y adecuarla al programa que viene, se colocarán las pantallas de CLT y fábricas de Gero, que formarán, respectivamente, las habitaciones y núcleos de servicios. El suelo radiante y el pavimento nuevo acabarán de rematar estos espacios. Los aparatos de las instalaciones eléctricas y de agua se instalarán entonces.

**Apeos**

Después del derribo, el refuerzo de los forjados existentes será el primer paso. Al mismo tiempo, se realizarán el agujereado y refuerzo de los muros existentes con apeos a base de zunchos de hormigón. También se construirán los elementos para garantizar la accesibilidad entre desvanes, escaleras y rampas de hormigón.